



ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE ASFALTO EXISTENTE

ÁREA: 10.166,10m²

LOCAL: RUA OTTO SCHULZ

Solução: REPERFILAGEM 3,0 CM +REVESTIMENTO 3,0CM

PROJETO Nº 03/2026

Item	Fonte	Código	Serviço	unid.	Quant.	Custos em R\$			
						custo unitário	BDI	DEÇO UNITÁRIO	TOTAL
						R\$	%	R\$	
1			RECAPEAMENTO ASFALTICO						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	COMPOSIÇÃO	001	Mobilização e serviços topográficos	M2	10.166,10	0,47	BDI 1	0,58	R\$ 5.896,34
1.1.2	SINAPI	103689	Placa de obra por m² fixada com estrutura de madeira	M2	2,88	462,39	BDI 1	573,50	R\$ 1.651,68
			Sub total						R\$ 7.548,02
1.2			TERRAPLENAGEM						
1.2.1	SINAPI	90100	ECT mat. 1ª CAT. DMT 800m a 1000m - Remendo profundo	M3	113,80	13,99	BDI 1	17,35	R\$ 1.974,43
			Sub total						R\$ 1.974,43
1.3			PAVIMENTAÇÃO						
1.3.1	SINAPI	100576	Regularização do sub-leito Remendo profundo	M2	284,50	3,14	BDI 1	3,89	R\$ 1.106,71
1.3.2	SINAPI	96400	Sub -base macadame hidráulico 20 cm	M3	56,90	154,00	BDI 1	191,01	R\$ 10.868,47
1.3.3	SINAPI	95875	Transporte sub-base macadame rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM	M3XKM	1.138,00	2,68	BDI 1	3,32	R\$ 3.778,16

1.3.4	SINAPI	96396	Base de brita graduada 20cm	M3	56,90	169,39	BDI 1	210,09	R\$ 11.954,12
1.3.5	SINAPI	96396	Base de brita graduada para nivelamento da pista	M3	-	169,39	BDI 1	210,09	R\$ 0,00
1.3.6	SINAPI	95875	Transporte de base de brita graduada rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM	M3XKM	1.138,00	2,68	BDI 1	3,32	R\$ 3.778,16
1.3.7	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	10.166,10	2,23	BDI 1	2,77	R\$ 28.160,10
			PISTA CENTRAL						
1.3.8	COMPOSIÇÃO	004	Pintura de ligação	M2	7.116,27	3,00	BDI 1	3,72	R\$ 26.472,52
1.3.9	COMPOSIÇÃO	014	Reperfilagem com PMQ compactado 3,0cm	m³	213,49	1246,67	BDI 1	1546,24	R\$ 330.106,78
1.3.10	COMPOSIÇÃO	004	Pintura de ligação	M2	7.116,27	3,00	BDI 1	3,72	R\$ 26.472,52
1.3.11	COMPOSIÇÃO	015	Revestimento asfáltico- CBUQ, 3,0cm compactado	m³	213,49	1373,05	BDI 1	1702,99	R\$ 363.571,34
			LATERAIS						
1.3.12	COMPOSIÇÃO	004	Pintura de ligação	M2	3.049,83	3,00	BDI 1	3,72	R\$ 11.345,37
1.3.13	COMPOSIÇÃO	014	Reperfilagem com PMQ compactado 3,0cm	m³	91,49	1246,67	BDI 1	1546,24	R\$ 141.465,50
			TRANSPORTE						
1.3.14	SINAPI	95875	Transporte comercial com caminhão basculante 10 m³, rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM	M3XKM	10.369,42	2,68	BDI 1	3,32	R\$ 34.426,47
			Sub total						R\$ 993.506,21
1.4			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.4.1	COMPOSIÇÃO	017	Administração local da obra	MÊS	2,00	1755,39	BDI 1	2177,21	R\$ 4.354,42
			Sub total						R\$ 4.354,42
				TOTAL GLOBAL DA OBRA					R\$ 1.007.383,08

BDI 1 = 24,03% EMBUTIDO

Data base SINAPI:09/2025

Giruá, 29 de janeiro de 2026

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA
Eng.^a Civil CREA/RS 117 078-D

DARI PAULO PRESTES
TABORDA:309638770
20

Assinado de forma digital por
DARI PAULO PRESTES
TABORDA:30963877020
Dados: 2026.04.23 17:19:19
-03'00'

DARI PAULO PRESTES TABORDA
Prefeito Municipal

APROVADO

Rodrigo Henrique Puhl
Engenheiro Civil
CREA/RS 209252

Assinado de forma
digital por RODRIGO
HENRIQUE
PUHL:02788614071
Dados: 2026.04.24
08:59:31 -03'00'