

Projeto Reforma de Praça
Praça Comunidade Santo Antônio
Município de Santo Augusto

DADOS DO ORÇAMENTO			
Data-Referência (SINAPI Porto Alegre)		02/2024	
BDI		26,43%	
Encargos sociais		Horista	82,76%
		Mensalista	46,44%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	BDI	ENCARGOS SOCIAIS	PREÇO UNITÁRIO (R\$) MÃO DE OBRA (C/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (R\$) MATERIAL (C/ BDI)	TOTAL UNITÁRIO (R\$) (C/ BDI)	TOTAL (R\$) MÃO DE OBRA	TOTAL (R\$) MATERIAL	TOTAL GERAL (R\$)
TOTAL													
PRACA COMUNIDADE SANTO ANTONIO													
DEMOLIÇÕES													
1.1	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALUMBRADOS PARA QUADROS POLIESPORTIVOS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	342,40	26,43%	46,44%	3,45	7,35	10,80	1.181,28	2.516,64	3.697,92
PLAYGROUND													
2.1	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - correção nureis	M2	1,00	26,43%	46,44%	14,09	29,96	44,05	14,09	29,96	44,05
2.2	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023 nureis	M2	2,00	26,43%	46,44%	4,20	8,93	13,13	8,40	17,86	26,26
2.3	SINAPI	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM AÇO, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021 pilares e portão	M2	2,00	26,43%	46,44%	3,06	6,52	9,58	6,12	13,04	19,16
2.4	Cotação	2	BRINQUEJO ESCORREGADOR	UNID	1,00	26,43%	46,44%	748,19	1.589,92	2.338,11	748,19	1.589,92	2.338,11
2.5	Cotação	5	BRINQUEJO BALANÇO	UNID	2,00	26,43%	46,44%	617,24	1.311,65	1.928,89	1.234,48	2.623,30	3.857,78
2.6	Cotação	6	BRINQUEJO GANGORRA	UNID	2,00	26,43%	46,44%	613,19	1.303,06	1.916,25	1.226,38	2.606,12	3.832,50
2.7	Cotação	7	BRINQUEJO GIRA-GIRA	UNID	1,00	26,43%	46,44%	842,46	1.790,23	2.632,69	842,46	1.790,23	2.632,69
QUADRA DE ESPORTE													
3.1	SINAPI	10933	TEL. DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BVG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M - alambreado	M2	342,40	26,43%	46,44%	5,87	12,50	18,37	2.009,89	4.280,00	6.289,89
3.2	SINAPI	88315	SERIALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	40,00	26,43%	46,44%	9,67	20,56	30,23	386,80	822,40	1.209,20
3.3	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSÉIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 E=0,06CM	M3	32,83	26,43%	46,44%	278,08	590,92	869,00	9.129,37	19.400,03	28.529,40
3.4	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	547,20	26,43%	46,44%	15,83	33,65	49,48	8.662,18	18.415,85	27.078,03
3.5	Composição	4	PINTURA COM TINTA ESPECIAL PARA PISO DE CONCRETO - 3 DEMÃOIS - PISO, MURETA E MOURÕES	M2	792,45	26,43%	46,44%	14,30	30,41	44,71	11.332,04	24.094,96	35.427,00
3.6	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	200,00	26,43%	46,44%	4,04	8,60	12,64	808,00	1.720,00	2.528,00
3.7	Cotação	11	GOLEIRA TUBO 3", 2.00X1,80m	PAR	1,00	26,43%	46,44%	1.132,81	2.407,23	3.540,04	1.132,81	2.407,23	3.540,04
3.8	SINAPI	101159	REDE PARA GOLEIRAS NO 6 NYLON	PAR	1,00	26,43%	46,44%	218,25	463,80	682,05	218,25	463,80	682,05
3.9	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM FERRO, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021 - GOLEIRAS	M2	5,00	26,43%	46,44%	7,75	16,50	24,25	38,75	82,50	121,25
PAVIMENTAÇÃO													
4.1	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSÉIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E=6CM. AF_08/2022 - REPARO PISO E ACABAMENTO LOCAL DAS ARQUIBANCAÍDAS	M3	12,00	26,43%	46,44%	278,08	590,92	869,00	3.336,96	7.091,09	10.428,05
4.2	Composição	4	PINTURA COM TINTA ESPECIAL PARA PISO DE CONCRETO - 3 DEMÃOIS - EXETO PLAYGROUND	M2	415,95	26,43%	46,44%	14,30	30,41	44,71	5.948,09	12.647,23	18.595,32
											9.285,05	19.738,32	29.023,37

[illegible]

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária **NÃO DESONERADO**, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da Federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Thais Cristine Schulz
Arquiteta e Urbanista - CAU A 60482-8

Data: 06/05/2024