



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE REDENTORA

MEMORIAL DESCRITIVO

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial visa especificar os serviços que serão realizados para execução da remoção de uma cobertura em estrutura metálica que está localizada na Rua Erwin Mathaus Braun, atrás da edificação da unidade básica de saúde, e deverá ser reinstalado na Avenida Constante Luiz Gemelli, atrás da edificação da assistência social. Deverá ser feito um ajuste na dimensão total da estrutura existente, sendo removido um vão entre pilares.

1.1 DADOS GERAIS

Proprietário: **Município de Redentora**

Endereço do Proprietário: **Rua Pedro Luiz Costa, 388, Centro**

Área de obra: **220,80m²**

Objetivo: **Contratação de empresa para prestação de serviço de execução, na forma de empreitada global, da remoção de uma cobertura em estrutura metálica, de 24,20 x 12 metros, pé direito de 4 metros, reajuste na dimensão para 18,40 x 12 metros, execução da nova fundação em blocos de concreto armado e após a reinstalação desta cobertura.**

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

O local deverá ser preparado para receber os insumos e equipamentos necessários para a execução dos serviços.

A empresa executante da obra será responsável pela implementação das medidas de proteção para evitar acidentes ou danos a funcionários da empresa ou transeuntes que estiverem nas proximidades durante a execução das obras.

A empresa executante será totalmente responsável pela contratação da mão-de-obra para os serviços que irá executar e pelo recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas que envolvam essa mão-de-obra.

Toda obra deverá ser executada por mão-de-obra especializada e seguindo as normas da ABNT.

2.1 FUNDAÇÕES



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE REDENTORA

Nos locais determinados em projeto para a localização das sapatas, o terreno deverá ser escavado até encontrar solo resistente capaz de suportar a carga em questão. As sapatas serão executadas em concreto armado, com dimensões, armaduras e dimensões dos chumbadores, de acordo com o projeto.

2.2 ESTRUTURA METÁLICA

A estrutura metálica é existente na dimensão de 24,40 x 12 metros, essa dimensão deverá ser ajustada, diminuindo um vão entre pilares, ficando assim com 18,40 x 12 metros.

2.3 PISO

Todo piso será em chão batido.

3. FISCALIZAÇÃO

A Prefeitura Municipal, através dos responsáveis técnicos, fará a fiscalização sobre os materiais empregados e serviços executados.

4. MEDIÇÃO

A medição dos serviços executados será efetuada de acordo com as unidades instaladas ou dimensões executadas, conforme prevê o projeto.

5. ENTREGA DA OBRA

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiveram concluídos e a obra pronta para utilização. Também deverá ser procedida a completa limpeza, removendo-se quaisquer entulhos e detritos existentes no local da obra.

6. PAGAMENTO

O pagamento será realizado de acordo com as medições, conforme os valores unitários acertados na Licitação e após aprovação dos serviços pela Fiscalização do Município.



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE REDENTORA

7. RESPONSABILIDADES

A empresa será responsável pela execução da obra, de acordo com a planilha orçamentária entregue no momento da licitação, onde deverão ser tomados todos cuidados necessários para o perfeito funcionamento da obra.

Redentora, 21 de janeiro de 2025.

TANISE FERRARI AGNOLETTO
Eng.^a CIVIL – CREA RS 238193