

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE REDENTORA	Apelido do Empreendimento REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA	MUNICÍPIO / UF REDENTORA/RS	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA									64.431,77	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.476,10	
1.1.			Serviços iniciais					-	4.476,10	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	60,80	59,91	BDI 1	73,62	4.476,10	CP
2.			FUNDAÇÃO					-	13.425,11	
2.1.			Sapatas					-	9.067,20	
2.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	8,50	99,12	BDI 1	121,80	1.035,30	RA
2.1.2.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,50	208,52	BDI 1	256,23	128,12	RA
2.1.3.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	162,89	13,18	BDI 1	16,20	2.638,82	RA
2.1.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,00	535,58	BDI 1	658,12	5.264,96	RA
2.2.			Chumbadores					-	4.357,91	
2.2.1.	SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	40,00	25,52	BDI 1	31,36	1.254,40	RA
2.2.2.	SINAPI-I	1334	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	224,08	11,27	BDI 1	13,85	3.103,51	RA
3.			REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DA COBERTURA					-	46.530,56	
3.1.			Remoção e reinstalação da cobertura					-	46.530,56	
3.1.1.	Cotação	01	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE UMA COBERTURA METALICA (12 X 24,20) LOCALIZADA NA RUA ERWIN MATHAUS BRAUN, ATRÁS DA EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. ADEQUAÇÃO DA NOVA COBERTA, SERVIÇO MUQUE, TRANSP.E INSTALAÇÃO DE UMA COBERTURA METÁLICA (12 X 18,40) REINSTALAÇÃO NA AVENIDA CONSTANCE LUIZ GEMELLI, ATRAS DA EDIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	UNIDADE	1,00	37.866,67	BDI 1	46.530,56	46.530,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento			
0	0	MUNICIPIO DE REDENTORA	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	12-24 (N DES.)	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA	REDENTORA/RS	22,88%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA									64.431,77

REDENTORA/RS

Local

terça-feira, 21 de janeiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: TANISE FERRARI AGNOLETTTO

CREA/CAU: RS 238193

ART/RRT: 13688677

← RECURSO