



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE REDENTORA	Apelido do Empreendimento PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 07-26 (N DES.)	Descrição do Lote PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ	Município / UF REDENTORA/RS	BDI 1 20,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ									276.064,13	
1.			PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ					-	276.064,13	
1.1.			Serviços Preliminares					-	4.995,54	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	496,79	BDI 1	601,07	1.731,08	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	39,55	68,22	BDI 1	82,54	3.264,46	RA
1.2.			Fundações - Sapatas					-	5.416,43	
1.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,61	43,38	BDI 1	52,49	241,98	RA
1.2.2.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	130,24	12,15	BDI 1	14,70	1.914,53	RA
1.2.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,61	584,46	BDI 1	707,14	3.259,92	RA
1.3.			Fundações - Viga Baldrame					-	8.609,01	
1.3.1.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	172,05	12,15	BDI 1	14,70	2.529,14	RA
1.3.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	57,35	16,76	BDI 1	20,28	1.163,06	RA
1.3.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	13,95	68,82	BDI 1	83,27	1.161,62	RA
1.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,18	584,46	BDI 1	707,14	2.955,85	RA
1.3.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	13,95	47,36	BDI 1	57,30	799,34	RA
1.4.			Estrutura Metálica					-	83.486,73	
1.4.1.	Composição	01	TERÇA COM PERFIL METÁLICO U ENRIJECIDO 100X40X15X2,65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	446,60	67,05	BDI 1	81,12	36.228,19	RA
1.4.2.	Composição	02	PERFIL U 100X40X2,65, PARA ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR DE TESOURA (TESOURA MAIOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156,60	64,25	BDI 1	77,74	12.174,08	RA
1.4.3.	Composição	03	PERFIL U 92X30X2,25, PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DAS TESOURAS (TESOURA MAIOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	63,00	53,62	BDI 1	64,87	4.086,81	RA
1.4.4.	Composição	04	PILAR METÁLICO 150X150X2,65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	272,98	BDI 1	330,28	15.853,44	RA
1.4.5.	Composição	05	PERFIL U 150X50X2,65 - PARA ENCAIXE DOS BLOCOS DE CONCRETO	M	47,50	100,89	BDI 1	122,07	5.798,33	RA
1.4.6.	Composição	06	PERFIL U 75X38X2,25, PARA ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR DE TESOURA (TESOURA MENOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	53,38	BDI 1	64,58	1.549,92	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE REDENTORA	Apelido do Empreendimento PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO / UF REDENTORA/RS	BDI 1 20,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ									276.064,13	
1.4.7.	Composição	07	PERFIL U 68X30X2.00, PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DAS TESOURAS (TESOURA MENOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,40	47,00	BDI 1	56,87	818,93	RA
1.4.8.	Composição	09	PLACA BASE PARA CHUMBAMENTO DOS PILARES	UN	12,00	246,27	BDI 1	297,96	3.575,52	RA
1.4.9.	SINAPI	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	220,02	12,78	BDI 1	15,46	3.401,51	RA
1.5.			Cobertura					-	36.984,35	
1.5.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	362,78	67,29	BDI 1	81,41	29.533,92	RA
1.5.2.	Composição	08	FECHAMENTO LATERAL, COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5MM, INCLUSO IÇAMENTO	M2	91,45	67,34	BDI 1	81,47	7.450,43	RA
1.6.			Alvenaria de Vedação					-	32.923,11	
1.6.1.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_07/2026	M2	175,05	113,84	BDI 1	137,74	24.111,39	RA
1.6.2.	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	69,74	79,33	BDI 1	95,98	6.693,65	RA
1.6.3.	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	15,60	66,21	BDI 1	80,11	1.249,72	RA
1.6.4.	SINAPI	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	10,60	67,71	BDI 1	81,92	868,35	RA
1.7.			Divisórias					-	6.747,61	
1.7.1.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	12,71	438,79	BDI 1	530,89	6.747,61	RA
1.8.			Portas e Janelas					-	13.074,05	
1.8.1.	Composição	10	PORTA DE ABRIR EM AÇO, TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	13,40	565,53	BDI 1	684,23	9.168,68	RA
1.8.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,15	669,61	BDI 1	810,16	3.362,16	RA
1.8.3.	Composição	13	INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR 3MM	M2	3,30	136,05	BDI 1	164,61	543,21	RA
1.9.			Revestimento interno - Banheiros					-	6.434,04	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE REDENTORA	Apelido do Empreendimento PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 07-26 (N DES.)	Descrição do Lote PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ	Município / UF REDENTORA/RS	BDI 1 20,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ									276.064,13	
1.9.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	51,30	5,15	BDI 1	6,23	319,60	RA
1.9.2.	SINAPI	87554	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	51,30	27,67	BDI 1	33,48	1.717,52	RA
1.9.3.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	51,30	70,84	BDI 1	85,71	4.396,92	RA
1.10.			Pisos					-	56.643,77	
1.10.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	304,87	87,04	BDI 1	105,31	32.105,86	RA
1.10.2.	Composição	12	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO NO SOLO	M3	15,24	131,17	BDI 1	158,70	2.418,59	RA
1.10.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	288,99	59,48	BDI 1	71,96	20.795,72	RA
1.10.4.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	15,88	68,89	BDI 1	83,35	1.323,60	RA
1.11.			Forro em PVC					-	1.717,74	
1.11.1.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	15,88	89,40	BDI 1	108,17	1.717,74	RA
1.12.			Hidrossanitário - Esgoto					-	2.385,01	
1.12.1.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	M	15,30	33,25	BDI 1	40,23	615,52	RA
1.12.2.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,80	46,29	BDI 1	56,01	436,88	RA
1.12.3.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	50,72	BDI 1	61,37	122,74	RA
1.12.4.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	31,01	BDI 1	37,52	75,04	RA
1.12.5.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	17,87	BDI 1	21,62	259,44	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE REDENTORA	Apelido do Empreendimento PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 07-26 (N DES.)	Descrição do Lote PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ	Município / UF REDENTORA/RS	BDI 1 20,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ									276.064,13	
1.12.6.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	32,85	BDI 1	39,75	159,00	RA
1.12.7.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	16,91	BDI 1	20,46	20,46	RA
1.12.8.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	31,75	BDI 1	38,41	38,41	RA
1.12.9.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	96,17	BDI 1	116,36	232,72	RA
1.12.10.	SINAPI-I	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	7,00	16,70	BDI 1	20,21	141,47	RA
1.12.11.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	24,40	BDI 1	29,52	59,04	RA
1.12.12.	SINAPI-I	43430	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	1,00	185,38	BDI 1	224,29	224,29	RA
1.13.			Hidrossanitário - Água Fria					-	1.633,25	
1.13.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	44,00	14,56	BDI 1	17,62	775,28	RA
1.13.2.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	10,18	BDI 1	12,32	147,84	RA
1.13.3.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	14,09	BDI 1	17,05	119,35	RA
1.13.4.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	137,77	BDI 1	166,69	333,38	RA
1.13.5.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	19,34	BDI 1	23,40	257,40	RA
1.14.			Louças e Acessórios					-	7.455,21	
1.14.1.	SINAPI	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	630,61	BDI 1	762,98	3.051,92	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE REDENTORA	Apelido do Empreendimento PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 07-26 (N DES.)	Descrição do Lote PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ	Município / UF REDENTORA/RS	BDI 1 20,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ									276.064,13	
1.14.2.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	347,59	BDI 1	420,55	1.682,20	RA
1.14.3.	SINAPI-I	11697	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	UN	3,00	749,67	BDI 1	907,03	2.721,09	RA
1.15.			Elétrico					-	7.308,44	
1.15.1.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	1.715,24	BDI 1	2.075,27	2.075,27	RA
1.15.2.	SINAPI-I	41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	686,34	BDI 1	830,40	830,40	RA
1.15.3.	SINAPI-I	39801	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	144,24	BDI 1	174,52	174,52	RA
1.15.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,87	BDI 1	14,36	14,36	RA
1.15.5.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	117,25	BDI 1	141,86	141,86	RA
1.15.6.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	75,00	18,51	BDI 1	22,40	1.680,00	RA
1.15.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	225,00	5,01	BDI 1	6,06	1.363,50	RA
1.15.8.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	42,82	BDI 1	51,81	569,91	RA
1.15.9.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	34,21	BDI 1	41,39	82,78	RA
1.15.10.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	10,00	25,17	BDI 1	30,45	304,50	RA
1.15.11.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	29,48	BDI 1	35,67	71,34	RA
1.16.			Limpeza Final					-	249,84	
1.16.1.	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	25,81	BDI 1	31,23	249,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE REDENTORA	Apelido do Empreendimento PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 07-26 (N DES.)	Descrição do Lote PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ	Município / UF REDENTORA/RS	BDI 1 20,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVILHÃO COMUNITÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ									276.064,13
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

REDENTORA/RS
Local
segunda-feira, 28 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS ANTONIO POZZATTO
CREA/CAU: RS248831
ART/RRT: 14644094

Documento assinado digitalmente
gov.br VINICIUS ANTONIO POZZATTO
Data: 28/09/2026 08:58:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECURSO
↓