FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**TERÇA COM PERFIL METALICO U ENRIJECIDO 100X40X15X2,65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**66,74**	**67,05**
COTAÇÃO	03	PERFIL U ENRIJECIDO 100X40X15 - BARRA DE 6 METROS	UNIDADE	0,16666667	275,48	275,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,37	25,81
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,35	29,13
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,261	59,96	59,96
Composição	**02**	**PERFIL U 100X40X2,65, PARA ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR DE TESOURA (TESOURA MAIOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**63,94**	**64,25**
COTAÇÃO	04	PERFIL U 100 X 40 X 2.65 - BARRA DE 6 METROS	UNIDADE	0,16666667	258,69	258,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,37	25,81
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,35	29,13
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,261	59,96	59,96
Composição	**03**	**PERFIL U 92X30X2.25, PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DAS TESOURAS (TESOURA MAIOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**53,31**	**53,62**
COTAÇÃO	05	PERFIL U 92X30X2,25 - BARRA DE 6 METROS	UNIDADE	0,16666667	194,86	194,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,37	25,81
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,35	29,13
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,261	59,96	59,96
Composição	**04**	**PILAR METÁLICO 150X150X2.65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**272,67**	**272,98**
COTAÇÃO	06	PERFIL U 150X75X2,65 - BARRA DE 4 METROS	UNIDADE	0,5	503,67	503,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,37	25,81
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,35	29,13
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,261	59,96	59,96
Composição	**05**	**PERFIL U 150X50X2,65 - PARA ENCAIXE DOS BLOCOS DE CONCRETO**	**M**		**100,58**	**100,89**
COTAÇÃO	07	PERFIL U 150X50X2,65 - BARRA DE 4 METROS	UNIDADE	0,25	318,98	318,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,37	25,81
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,35	29,13
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,261	59,96	59,96
Composição	**06**	**PERFIL U 75X38X2,25, PARA ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR DE TESOURA (TESOURA MENOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**53,07**	**53,38**
COTAÇÃO	08	PERFIL U 75 X 38 X 2.25 - BARRA DE 6 METROS	UNIDADE	0,16666667	193,43	193,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,37	25,81
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,35	29,13
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,261	59,96	59,96
Composição	**07**	**PERFIL U 68X30X2.00, PARA TRAVAMENTO DA ESTRUTURA DAS TESOURAS (TESOURA MENOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**46,69**	**47,00**
COTAÇÃO	09	PERFIL U 68 X 30 X 2.00 - BARRA DE 6 METROS	UNIDADE	0,16666667	155,17	155,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,37	25,81
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,35	29,13
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,261	59,96	59,96
Composição	**08**	**FECHAMENTO LATERAL, COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5MM, INCLUSO IÇAMENTO**	**M2**		**67,04**	**67,34**
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013	29,69	31,63
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	30,72	32,66
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	28,36	30,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	24,37	25,81
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	1,63	1,63
SINAPI-I	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	1,166	47,40	47,40
Composição	**09**	**PLACA BASE PARA CHUMBAMENTO DOS PILARES**	**UNIDADE**		**244,39**	**246,27**
SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	7,32	6,20	6,20
SINAPI-I	1334	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	15,25	10,05	10,05
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,35	29,13
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	32,83	34,82
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,261	59,96	59,96
Composição	**10**	**PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA**	**M2**		**552,59**	**565,53**
SINAPI-I	39022	PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,529	644,90	644,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,548932	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,097864	29,29	31,11
Composição	**11**	**JANELA BASCULANTE, EM AÇO, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTEÇÃO, BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**M2**		**756,22**	**769,53**
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,021	852,64	870,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,548932	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,097864	29,29	31,11

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	34377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	2,083	252,94	252,94

Composição	12	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO NO SOLO	M3		129,54	131,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,29	31,11
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1	102,70	102,70

Composição	13	INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR 3MM	M2		135,04	136,05
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6304367	26,39	27,99
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,565	23,96	23,96
SINAPI-I	10490	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	M2	1	104,86	104,86

28/09/2026

Data

Responsável Técnico: VINICIUS ANTONIO POZZATTO

CREA/CAU: RS248831

Documento assinado digitalmente

gov.br

VINICIUS ANTONIO POZZATTO

Data: 28/09/2026 08:58:31-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

_