



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICIPIO DE REDENTORA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO DE PAVILHÃO EM ESTRUTURA METÁLICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO DE PAVILHÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	MUNICÍPIO / UF REDENTORA/RS	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO DE PAVILHÃO EM ESTRUTURA METÁLICA										
1.			FECHAMENTO DE PAVILHÃO EM ESTRUTURA METÁLICA					-	31.237,45	
1.1.			ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO					-	31.237,45	
1.1.1.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_07/2026	M2	140,14	113,84	BDI 1	140,64	19.709,29	RA
1.1.2.	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	68,60	79,33	BDI 1	98,00	6.722,80	RA
1.1.3.	SINAPI-I	43692	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)	KG	390,68	9,96	BDI 1	12,30	4.805,36	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

REDENTORA/RS
Local
quinta-feira, 20 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS ANTONIO POZZATTO
CREA/CAU: RS248831
ART/RRT: 14577790

Documento assinado digitalmente
gov.br VINICIUS ANTONIO POZZATTO
Data: 20/08/2026 11:02:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br