



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Redentora/RS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q - Ruas Apóstole Sagrada Família e Emílio Wieczorek			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 03-26 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q - Ruas Apóstole Sagrada Família e Emílio	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Redentora/RS	<b>BDI 1</b> 24,33%	<b>BDI 2</b> 17,86%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q - Ruas Apóstole Sagrada Família e Emílio Wieczorek</b>									<b>422.153,21</b>	
<b>1.</b>			<b>Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q - Ruas Apóstole Sagrada Família e Emílio Wieczorek</b>					-	<b>422.153,21</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>						<b>6.431,03</b>	
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1.289,50	BDI 1	1.603,24	1.603,24	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	493,03	BDI 1	612,98	1.765,38	RA
1.1.3.	SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	3.926,17	0,63	BDI 1	0,78	3.062,41	RA
<b>1.2.</b>			<b>Sarjetas</b>					-	<b>27.290,36</b>	
1.2.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 25CM DE BASE X 5CM DE ALTURA MÉDIO (REF. SINAPI 94287)	M	1.144,25	19,18	BDI 1	23,85	27.290,36	RA
<b>1.3.</b>			<b>Pavimentação em C.B.U.Q - 2cm</b>					-	<b>41.785,26</b>	
1.3.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	M2	3.640,11	0,42	BDI 1	0,52	1.892,86	RA
1.3.2.	SICRO	4011462	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida	t	174,72	142,66	BDI 1	177,37	30.990,09	RA
1.3.3.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	6.814,08	0,82	BDI 1	1,02	6.950,36	RA
1.3.4.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	709,80	2,21	BDI 1	2,75	1.951,95	RA
<b>1.4.</b>			<b>Pavimentação em C.B.U.Q - 3cm</b>					-	<b>60.755,48</b>	
1.4.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	M2	3.640,11	0,42	BDI 1	0,52	1.892,86	RA
1.4.2.	SICRO	4011462	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida	t	262,08	142,66	BDI 1	177,37	46.485,13	RA
1.4.3.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	10.221,12	0,82	BDI 1	1,02	10.425,54	RA
1.4.4.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	709,80	2,21	BDI 1	2,75	1.951,95	RA
<b>1.5.</b>			<b>Aquisição de materiais betuminosos - (BDI 2)</b>					-	<b>271.872,89</b>	
1.5.1.	Cotação	01	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS - PIS 1,65% - CONFINS 7,60%) - MATERIAL E TRANSPORTE - ANP MAR/26	T	18,20	3.496,79	BDI 2	4.121,32	75.008,02	RA
1.5.2.	Cotação	02	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS - PIS 1,65% - CONFINS 7,60%) - MATERIAL E TRANSPORTE - ANP MAR/26	KG	25,77	4.261,54	BDI 2	5.022,65	129.433,69	RA
1.5.3.	Cotação	03	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS - PIS 1,65% - CONFINS 7,60%) - MATERIAL E TRANSPORTE - ANP MAR/26	KG	18,20	3.143,57	BDI 2	3.705,01	67.431,18	RA
<b>1.6.</b>			<b>Sinalizações</b>					-	<b>14.018,19</b>	
1.6.1.	SICRO	5214001	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	M2	120,27	13,30	BDI 1	16,54	1.989,27	RA
1.6.2.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	12,00	282,74	BDI 1	351,53	4.218,36	RA
1.6.3.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	12,00	523,51	BDI 1	650,88	7.810,56	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Redentora/RS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q - Ruas Apóstole Sagrada Família e Emílio Wieczorek			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 03-26 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q - Ruas Apóstole Sagrada Família e Emílio	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Redentora/RS	<b>BDI 1</b> 24,33%	<b>BDI 2</b> 17,86%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q - Ruas Apóstole Sagrada Família e Emílio Wieczorek</b>									
Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.									
<b>422.153,21</b>									

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Redentora/RS  
**Local**  
quarta-feira, 13 de maio de 2026  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Tanise Ferrari Agnoletto  
**CREA/CAU:** CREA RS 238193  
**ART/RRT:** 14413553

RECURSO  
↓