

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ALAMBRADO H = 5,00 E MOURÕES DE CONCRETO H = 6,00, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, REVESTIDA EM PVC QUADRANGULAR, FIO 2,11 (14BWG), BITOLA FINAL 2,8MM, MALHA DE 8X8CM COM CONCRETO DE FIXAÇÃO	M		299,43	302,17
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,023	491,26	499,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,14	29,88
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,1	20,99	20,99
SINAPI-I	10937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	M2	5	30,76	30,76
SINAPI-I	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	1	90,00	90,00

Composição	02	ALAMBRADO H = 2,00 E MOURÕES DE CONCRETO H = 2,60, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, REVESTIDA EM PVC QUADRANGULAR, FIO 2,11 (14BWG), BITOLA FINAL 2,8MM, MALHA DE 8X8CM COM CONCRETO DE FIXAÇÃO	M		149,40	151,74
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,019702	491,26	499,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4492845	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,898569	28,14	29,88
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0886	20,99	20,99
SINAPI-I	10937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	M2	2	30,76	30,76
SINAPI-I	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	0,45	90,00	90,00

08/07/2026

Data

 Responsável Técnico: TANISE FERRARI AGNOLETTI
 CREA/CAU: CREA RS 238193