



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Redentora/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Alambrado no Campo de Futebol do Setor Estiva - Terra Indígena do Guarita			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Alambrado no Campo de Futebol do Setor Estiva - Terra Indígena do Guarita	MUNICÍPIO / UF Redentora/RS	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Alambrado no Campo de Futebol do Setor Estiva - Terra Indígena do Guarita										
1.			Alambrado no Campo de Futebol do Setor Estiva - Terra Indígena do Guarita					-	76.596,66	
1.1.			Alambrado					-	69.115,97	
1.1.1.	Composição	01	ALAMBRADO H = 5,00 E MOURÕES DE CONCRETO H = 6,00, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, REVESTIDA EM PVCM QUADRANGULAR, FIO 2,11 (14BWG), BITOLA FINAL 2,8MM, MALHA DE 8X8CM COM CONCRETO DE FIXAÇÃO	M	61,00	302,17	BDI 1	364,81	22.253,41	RA
1.1.2.	Composição	02	ALAMBRADO H = 2,00 E MOURÕES DE CONCRETO H = 2,60, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, REVESTIDA EM PVCM QUADRANGULAR, FIO 2,11 (14BWG), BITOLA FINAL 2,8MM, MALHA DE 8X8CM COM CONCRETO DE FIXAÇÃO	M	255,80	151,74	BDI 1	183,20	46.862,56	RA
1.2.			Portões					-	7.480,69	
1.2.1.	SINAPI-I	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	2,40	587,89	BDI 1	709,76	1.703,42	RA
1.2.2.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	8,00	562,81	BDI 1	679,48	5.435,84	RA
1.2.3.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,40	27,19	BDI 1	32,83	341,43	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Redentora/RS
Local

quarta-feira, 8 de julho de 2026

PMV3.16

Responsável Técnico
Nome: Tanise Ferrari Agnoletto
CREA/CAU: CREA RS 238193

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Redentora/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Alambrado no Campo de Futebol do Setor Estiva - Terra Indígena do Guarita			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Alambrado no Campo de Futebol do Setor Estiva - Terra Indígena do Guarita	MUNICÍPIO / UF Redentora/RS	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Alambrado no Campo de Futebol do Setor Estiva - Terra Indígena do Guarita									76.596,66
Data				ART/RRT: 14466098					

RECURSO
↓