

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Município de Humaitá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recuperação de estradas vicinais do município de Humaitá/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação de estradas vicinais do município de Humaitá/RS	MUNICÍPIO / UF Humaitá/RS	BDI 1 24,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recuperação de estradas vicinais do município de Humaitá/RS									411.632,72	
1.			Recuperação de estradas					-	411.632,72	
1.1.			Serviços preliminares					-	1.985,76	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	456,77	BDI 1	568,22	1.136,44	RA
1.1.2.	Composição	COMP02	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (dmt ida e volta = 42,8km / vel. Média 60km/h) (rolo compactador / motoniveladora)	UN	1,00	682,73	BDI 1	849,32	849,32	RA
1.2.			Alargamento e reconformação da pista					-	81.270,48	
1.2.1.	SICRO	4915598	Reconformação da plataforma	m²	68.934,00	0,10	BDI 1	0,12	8.272,08	RA
1.2.2.	SICRO	2004521	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 0,30 m²	m³	3.840,00	15,28	BDI 1	19,01	72.998,40	RA
1.3.			Recomposição do revestimento primário - Trecho 1					-	38.769,57	
1.3.1.	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	2.299,50	13,55	BDI 1	16,86	38.769,57	RA
1.4.			Recomposição do revestimento primário - Trecho 2					-	135.564,52	
1.4.1.	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	8.040,60	13,55	BDI 1	16,86	135.564,52	RA
1.5.			Transporte cascalheira 1					-	96.366,83	
1.5.1.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	79.642,01	0,97	BDI 1	1,21	96.366,83	RA
1.6.			Transporte cascalheira 2					-	57.675,56	
1.6.1.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	47.665,75	0,97	BDI 1	1,21	57.675,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Humaitá/RS
Local

Responsável Técnico
Nome: Luís Felipe Führ

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Humaitá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recuperação de estradas vicinais do município de Humaitá/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação de estradas vicinais do município de Humaitá/RS	MUNICÍPIO / UF Humaitá/RS	BDI 1 24,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recuperação de estradas vicinais do município de Humaitá/RS									411.632,72
sexta-feira, 5 de setembro de 2025				CREA/CAU: CREA/RS 230304					
Data				ART/RRT: 13985139					

RECURSO
↓