I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Humaitá/RS	Piso em concreto polido para a quadra poliesportiva da Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-26 (DES.)	Piso em concreto polido para a quadra poliesportiva da Escola Liberato	Humaitá/RS	23,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Piso em concreto polido para a quadra poliesportiva da Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha									**137.023,93**	
1.			**Piso em concreto polido**					**-**	**137.023,93**	
1.1.			**Serviços preliminares**					**-**	**9.383,26**	
1.1.1.	Composição	COMP02	DEMOLIÇÃO DE PISO EM TACOS DE MADEIRA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	804,05	7,77	BDI 1	9,63	7.743,00	RA
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	804,05	1,65	BDI 1	2,04	1.640,26	RA
1.2.			**Piso**					**-**	**84.167,95**	
1.2.1.	Composição	COMP01	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M2	804,05	51,88	BDI 1	64,29	51.692,37	RA
1.2.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	804,05	32,59	BDI 1	40,39	32.475,58	RA
1.3.			**Pintura**					**-**	**43.472,72**	
1.3.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	512,00	62,18	BDI 1	77,06	39.454,72	RA
1.3.2.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	280,00	11,58	BDI 1	14,35	4.018,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Humaitá/RS
Local

quarta-feira, 22 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Luís Felipe Führ
CREA/CAU: CREA/RS 230304
ART/RRT: 14496795