

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP01	Fornecimento e instalação de cabos de aço para pinguela	M		29,11	29,30
Cotação	COT01	Cabo de aço galvanizado 12,7mm 6x7 AF	M	1	16,90	16,90
SINAPI-I	11858	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2	UN	0,2	51,08	51,08
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	23,36	25,44
SINAPI	88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	26,49	28,95
Composição	COMP02	Fornecimento e instalação de estrutura de madeira para pinguela (vigas)	M		107,17	108,08
SINAPI-I	10510	CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	0,41666667	233,29	233,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,36	25,44
SINAPI	88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	26,49	28,95
Composição	COMP03	Fornecimento e instalação de estrutura de madeira para pinguela (tábuas)	M2		109,31	110,22
SINAPI-I	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,33333333	29,07	29,07
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,36	25,44
SINAPI	88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	26,49	28,95
SINAPI-I	39027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,18	13,57	13,57

27/01/2026

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

Luís Felipe Führ
CREA/RS 230304