

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Humaitá	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Capeamento asfáltico na Rua Helmuth Christoff			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 12-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Capeamento asfáltico na Rua Helmuth Christoff	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Humaitá/RS	<b>BDI 1</b> 24,47%	<b>BDI 2</b> 15,40%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Capeamento asfáltico na Rua Helmuth Christoff</b>									<b>341.457,96</b>	
<b>1.</b>			<b>Capeamento asfáltico em CBUQ na rua Helmuth Christoff</b>					<b>-</b>	<b>341.457,96</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Serviços Iniciais</b>					<b>-</b>	<b>122,80</b>	
1.1.1.	Composição	COMP02	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (dmt ida e volta = 12km / vel. Média 60km/h) (rolo compactador de pneus / vibroacabadora)	UN	1,00	98,66	BDI 1	122,80	122,80	RA
<b>1.2.</b>			<b>Pavimentação</b>					<b>-</b>	<b>341.212,36</b>	
1.2.1.	SICRO	4011212	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	4.761,41	0,08	BDI 1	0,10	476,14	RA
1.2.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	238,07	4,76	BDI 1	5,92	1.409,37	RA
1.2.3.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	9.522,82	0,46	BDI 1	0,57	5.428,01	RA
1.2.4.	Cotação	COT02	Emulsão asfáltica - RR-2C (Acrescido de 17% de ICMS + PIS e COFINS)	T	4,29	3.914,13	BDI 2	4.516,91	19.377,54	RA
1.2.5.	Composição	COMP03	TRANSPORTE DE INSUMO ASFÁLTICO EM RODOVIA PAVIMENTADA (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS)	T	4,29	298,55	BDI 2	344,53	1.478,03	RA
1.2.6.	SICRO	4011462	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida	t	599,94	142,19	BDI 1	176,98	106.177,38	RA
1.2.7.	Cotação	COT01	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 (Acrescido de 17% de ICMS + PIS e COFINS)	T	35,19	4.737,15	BDI 2	5.466,67	192.372,12	RA
1.2.8.	Composição	COMP03	TRANSPORTE DE INSUMO ASFÁLTICO EM RODOVIA PAVIMENTADA (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS)	T	35,19	298,55	BDI 2	344,53	12.124,01	RA
1.2.9.	Composição	COMP04	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE, SUB-BASE OU CBUQ (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS)	T	599,94	3,42	BDI 2	3,95	2.369,76	RA
<b>1.3.</b>			<b>Serviços finais</b>					<b>-</b>	<b>122,80</b>	
1.3.1.	Composição	COMP02	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (dmt ida e volta = 12km / vel. Média 60km/h) (rolo compactador de pneus / vibroacabadora)	UN	1,00	98,66	BDI 1	122,80	122,80	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Humaitá/RS  
**Local**

quinta-feira, 22 de janeiro de 2026

Responsável Técnico  
**Nome:** Luís Felipe Führ  
**CREA/CAU:** CREA/RS 230304

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo <b>#PUBLICO</b>
-----------------------------------

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Humaitá	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Capeamento asfáltico na Rua Helmuth Christoff			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 12-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Capeamento asfáltico na Rua Helmuth Christoff	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Humaitá/RS	<b>BDI 1</b> 24,47%	<b>BDI 2</b> 15,40%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Capeamento asfáltico na Rua Helmuth Christoff</b>									<b>341.457,96</b>
<b>Data</b>				<b>ART/RRT: 14214247</b>					

RECURSO  
↓