

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Humaitá	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pintura de piso e paredes no pavilhão da área industrial			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 02-26 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pintura de piso e paredes no pavilhão da área industrial	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Humaitá/RS	<b>BDI 1</b> 23,93%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pintura de piso e paredes no pavilhão da área industrial</b>									<b>30.252,44</b>	
<b>1.</b>			<b>Pintura de piso e paredes com tinta acrílica</b>					-	<b>30.252,44</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Piso</b>					-	<b>17.605,11</b>	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	480,62	1,65	BDI 1	2,04	980,46	RA
1.1.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	480,62	27,91	BDI 1	34,59	16.624,65	RA
<b>1.2.</b>			<b>Paredes</b>					-	<b>6.423,17</b>	
1.2.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	330,75	4,34	BDI 1	5,38	1.779,44	RA
1.2.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	330,75	11,33	BDI 1	14,04	4.643,73	RA
<b>1.3.</b>			<b>Portas</b>					-	<b>6.224,16</b>	
1.3.1.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	97,01	51,77	BDI 1	64,16	6.224,16	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Humaitá/RS  
Local  
quarta-feira, 25 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Luís Felipe Führ  
CREA/CAU: CREA/RS 230304  
ART/RRT: 14324068