



## MEMORIAL DESCRITIVO

**PROJETO: EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA**

**ENDEREÇO: Avenida João Pessoa em frente a Escola Mário Cândido Lena**

**MUNICÍPIO: Humaitá-RS**

**CNPJ: 87.613.139/0001-99**

### **OBJETIVO**

O presente memorial descritivo tem por objetivo caracterizar e especificar os serviços, materiais, métodos executivos e normas técnicas aplicáveis à execução da faixa elevada em frente a Escola Mário Cândido Lena, conforme projetos arquitetônicos, pranchas de detalhamento e planilha orçamentária que integram o processo.

### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

a) Os serviços discriminados nesta especificação serão executados por firma competente e de idoneidade comprovada, de agora em diante denominada "Contratada".

b) A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente às normas das ABNT em vigor.

c) Caberá à firma Contratada o fornecimento de toda a Mão de Obra, material ferramentas e equipamentos necessários para que todos os serviços sejam desenvolvidos com qualidade e segurança.

d) A firma contratada obedecerá rigorosamente às normas em vigor, relativas à segurança do trabalho da construção civil.

e) A vigilância do local da obra será de inteira responsabilidade da firma Contratada.

f) A firma contratada deverá providenciar a retirada periódica dos entulhos, além da limpeza regular da obra.

g) Alguns materiais que foram eventualmente indicados nominalmente por facilidade de referência. Admite-se, porém, a sua substituição por material equivalente, de outro fabricante admitido pela fiscalização como similar ou idôneo, sendo prevista aprovação pelo responsável técnico da obra.

h) Quaisquer danos decorrentes da execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar no reparo imediato.

i) Serão impugnados pelo órgão técnico competente, todos os trabalhos que não tiverem de acordo com os projetos e respectivas especificações.

j) Ficará a Contratada, obrigada a demolir e refazer todos os trabalhos impugnados, logo após o reconhecimento da notificação correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências.

l) As medidas constantes em planta deverão ser obrigatoriamente conferidas no local.

m) Toda a dúvida que houver, deverá ser consultada junto ao Serviço de Engenharia na Prefeitura Municipal de Humaitá - RS.

## **PROJETOS**

Os projetos arquitetônicos e complementares deverão ser fornecidos pela Prefeitura Municipal de Humaitá/RS e executados em estrita e total observância às indicações constantes nos projetos fornecidos.

## **SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS**

Os serviços a serem executados deverão seguir as especificações constantes no acervo de plantas de detalhamento, bem como nas composições utilizadas na planilha orçamentária da obra.

## **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

### **1. Serviço de Demolição**

Compreende a demolição do quebra-molas existente, sendo executada sem reaproveitamento do material removido conforme indicado em projeto. O serviço inclui o corte preciso das bordas asfálticas para garantir o encaixe do novo pavimento, além de toda a carga, transporte e destinação adequada dos resíduos gerados para bota-fora licenciado, mantendo a área de intervenção limpa e organizada.

### **2. Estrutura**

Serão executadas fôrmas de madeira serrada com espessura de 25 mm, fabricadas com travamento adequado para garantir o alinhamento das vigas e bordos da faixa elevada durante a concretagem. A armação será realizada com o emprego de telas soldadas nervuradas do tipo Q-92, posicionadas com espaçadores para garantir o cobrimento normatizado e a absorção dos esforços de tração do pavimento. A concretagem será executada em sistema de radier ou piso sobre solo, utilizando concreto usinado com resistência característica à compressão de 30 MPa, com lançamento, adensamento e acabamento superficial nivelado para garantir a transição suave do tráfego veicular e a durabilidade da estrutura sob carga.

### **3. Pintura**

A sinalização horizontal será executada através da pintura de faixa de pedestre ou padrão zebreado sobre a superfície de concreto devidamente curada e limpa, utilizando tinta acrílica de alta resistência. A aplicação deverá respeitar as dimensões e o layout estabelecidos no projeto.

## **ENTREGA DA OBRA**

A obra será entregue a Prefeitura Municipal, depois de retirados todos os entulhos e equipamentos usados na execução da mesma.

## **RECEBIMENTO DA OBRA**

A obra será recebida pela Prefeitura Municipal, na presença de Responsável Técnico da mesma e da fiscalização, juntamente com representante da Contratada, após vistoria de todos os serviços.

Humaitá/RS, 06 de abril de 2026.

---

Luiz Carlos Sandri  
PREFEITO MUNICIPAL

---

Luís Felipe Führ  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/RS 230304