

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Humaitá/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Faixa Elevada em Frente a Escola Mario Candido Lena			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Faixa Elevada em Frente a Escola Mario Candido Lena	MUNICÍPIO / UF Humaitá/RS	BDI 1 24,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de Faixa Elevada em Frente a Escola Mario Candido Lena										27.273,31
1.			Faixa Elevada					-	27.273,31	
1.1.			Demolição					-	1.510,78	
1.1.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	52,88	22,98	BDI 1	28,57	1.510,78	RA
1.2.			Estrutura					-	23.678,46	
1.2.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	6,35	163,91	BDI 1	203,79	1.294,07	RA
1.2.2.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	243,65	16,73	BDI 1	20,80	5.067,92	RA
1.2.3.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	20,62	675,45	BDI 1	839,79	17.316,47	RA
1.3.			Pintura					-	2.084,07	
1.3.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	62,36	26,88	BDI 1	33,42	2.084,07	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Humaitá/RS
Local

segunda-feira, 6 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Luís Felipe Führ
CREA/CAU: CREA/RS 230304
ART/RRT: 14327316

RECURSO
↓