



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Obra:	PAVIMENTAÇÃO	Recurso:	MUNICÍPIO DE BRAGA
Endereço:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) E MELHORIAS NA RUA JOSÉ LINDOLFO WINCK	Valor Total R\$:	258.743,76
Cidade/UF:	BRAGA/RS	Repasse R\$:	-
BDI:	24,23%	Contrapartida R\$:	258.743,76
Referência:	SINAPI - NOVEMBRO 2023 - ONERADO	Doc. Repasse:	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) s/BDI	VALOR UNITÁRIO (R\$) c/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERIÇOS INICIAIS							466,44
1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M2	598,00	0,63	0,78	466,44
2.0	REGULARIZAÇÃO DA BASE (4CM)							28.794,11
2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.838,00	1,97	2,45	4.503,10
2.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	73,52	131,21	163,00	11.983,76
2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	2.205,60	2,51	3,12	6.881,47
2.4	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	4.411,20	0,99	1,23	5.425,78
3.0	PAVIMENTAÇÃO CBUQ 4CM							133.184,42
3.1	CP03	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.838,00	2,51	3,12	5.734,56
3.2	CP01	COMPOSIÇÃO	CBUQ (5CM)	M3	73,52	1.260,68	1.566,14	115.142,61
3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	2.205,60	2,51	3,12	6.881,47
3.4	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	4.411,20	0,99	1,23	5.425,78
4.0	DRENAGEM PLUVIAL							96.298,79
4.1	101210	SINAPI	ESCAVAÇÃO DA VALA ATÉ 1,50M	M3	51,50	18,72	23,26	1.197,89
4.2	96396	SINAPI	REGULARIZAÇÃO VALA E REATERRO COM BRITA GRADUADA	M3	18,20	131,21	163,00	2.966,60
4.3	95565	SINAPI	TUBO 300MM	UN	158,00	150,38	186,82	29.517,56
4.4	103007	SINAPI	CAIXA DE ALVENARIA COM GRELHA 70x70x60cm	UN	5,00	1.082,26	1.344,49	6.722,45
4.5	92212	SINAPI	TUBO 600MM	UN	12,00	314,16	390,28	4.683,36
4.6	101800	SINAPI	CAIXA DE ALVENARIA COM GRELHA 100x100x90cm	UN	3,00	1.515,74	1.883,00	5.649,00
5.0	CALÇADAS LATERAIS - E=5CM							45.561,93
5.1	CALÇADA SIMPLES							
5.1.1	CP05	COMPOSIÇÃO	CALÇADA DE CONCRETO E=5CM - Simples	M3	708,30	40,99	50,92	36.066,64
5.2	CALÇADA REFORÇADA							
5.2.1	CP05	COMPOSIÇÃO	CALÇADA DE CONCRETO E=5CM - C/Reforço	M2	136,80	55,87	69,41	9.495,29
TOTAL R\$								258.743,76

Braga,RS, em 24 de janeiro de 2024.



ANTONIO OSMAR BRAUNER
Engenheiro Civil
CREA 32.147