




PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO				
945289/2023		CAIXA FEDERAL	APOIO A POLITICA NACIONAL DE	0011		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E MELHORIA EM VIAS URBANAS				
PROONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOC UDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE BRAGA		BRAGARS		AV.L AL.FLORIANO PEIXOTO, 602, CENTRO		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 2023				
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
Jun-23		Não	Porto Alegre / RS	1		24,23%				



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SERVIÇOS INICIAIS												
1.1.	PLACA DA OBRA	M2	9,00	4,50	4,50	-							
1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	4.286,50	1.452,00	2.294,50	540,00							
1.3.	EXTRAÇÃO E REMOÇÃO DE ARVORES PORTE MÉDIO	UNIDA DE	30,00	6,00	19,00	5,00							
2.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - Calçadas, Rampas, Piso Tátil e Meio Fio	M2		521,00	706,00	112,00							
2.1.	EXECUÇÃO DE CALÇADAS DE CONCRETO MOLDADA EM LOCO E=5CM.	M2	1.339,00	521,00	706,00	112,00							
2.2.	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M	130,00	130,00	-	-							
2.3.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	20,89	9,00	11,89	-							
2.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTIA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2023	M2	168,25	66,00	88,25	14,00							
2.5.	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADES	UNIDA DE	12,00	4,00	6,00	2,00							
3.	REGULARIZAÇÃO DA BASE												
3.1.	LIPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	4.286,50	1.452,00	2.294,50	540,00							
3.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	171,46	58,08	91,78	21,60							
3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	5.143,80	1.742,40	2.753,40	648,00							
3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	10.287,60	3.484,80	5.506,80	1.296,00							
4.	PAVIMENTAÇÃO												
4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. (SINAPI 104375)	M2	4.286,50	1.452,00	2.294,50	540,00							
4.2.	REVESTIMENTO ASFALTICO CBUQ 4CM COM TRANSPORTE DO CAP. (SINAP 95995)	M3	171,46	58,08	91,78	21,60							
4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	5.143,80	1.742,40	2.753,40	648,00							
4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	10.287,60	3.484,80	5.506,80	1.296,00							
5.	SINALIZAÇÃO												
5.1.	PLACA PARADA OBRIGATORIA "PARE" R01	M2	2,52	0,72	1,44	0,36							
5.2.	PLACA "PEDESTRE" A-32b	M2	1,75	0,50	1,00	0,25							



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.	PLACA NOME DA RUA/BAIRRO	M2	0,65	0,26	0,26	0,13							
5.4.	TUBO METALICO D=2" PAREDE 2MM 3,5M	UNIDA DE	19,00	6,00	10,00	3,00							
5.5.	FAXA DE PEDRESTRE	M2	64,80	21,60	32,40	10,80							

BRAGA/RS

Local

06 de novembro de 2023

Data

Nome: *Francisco* ANTONIO OSMAR BRAUNER
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 32.147
ART/RRT: 10610506

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: