



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA REDENTORA - PEDRO GARCIA
-------------------------	-----------------------------	--	---

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS	MUNICÍPIO / UF BRAGA/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	------------------------------------	---	-----------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS									419.174,09	
1.			SERVIÇOS INICIAIS						-	7.626,04
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	7.626,04
1.1.1.	SICRO	5213490	Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	un	1,00	1.898,36	BDI 1	2.316,00	2.316,00	RA
1.1.2.	Composição	CP01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	265,00	2,52	BDI 1	3,07	813,55	RA
1.1.3.	Composição	CP03	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	3.685,65	BDI 1	4.496,49	4.496,49	RA
2.			TRANSPORTE DE MATERIAIS						-	41.207,76
2.1.			TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA PARA BASE E CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO						-	41.207,76
2.1.1.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	41.207,76	0,82	BDI 1	1,00	41.207,76	RA
3.			REVESTIMENTO ASFÁLTICO						-	183.722,86
3.1.			REGULARIZAÇÃO DA BASE (4,0 CM)						-	27.996,79
3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2.662,00	1,74	BDI 1	2,12	5.643,44	RA
3.1.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	106,48	172,07	BDI 1	209,93	22.353,35	RA
3.2.			PAVIMENTAÇÃO CBUQ (3,5 CM)						-	155.726,07
3.2.1.	Composição	CP02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024]	M2	2.662,00	2,39	BDI 1	2,92	7.773,04	RA
3.2.2.	Composição	CP05	REVESTIMENTO ASFALTICO CBUQ 3,5 CM COM TRANSPORTE DO CAP	M3	93,17	1.301,63	BDI 1	1.587,99	147.953,03	RA
4.			CALÇADAS, MEIO-FIOS, SARJETAS						-	165.608,44
4.1.			EXECUÇÃO DE PASSEIOS L=2,00 M						-	142.950,68
4.1.1.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1.048,00	0,83	BDI 1	1,01	1.058,48	RA
4.1.2.	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m³	31,44	160,27	BDI 1	195,53	6.147,46	RA
4.1.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.048,00	81,45	BDI 1	99,37	104.139,76	RA
4.1.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	104,80	156,01	BDI 1	190,33	19.946,58	RA
4.1.5.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	30,00	130,90	BDI 1	159,70	4.791,00	RA
4.1.6.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	100,00	46,39	BDI 1	56,60	5.660,00	RA
4.1.7.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	20,00	49,48	BDI 1	60,37	1.207,40	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA REDENTORA - PEDRO GARCIA			
-------------------------	-----------------------------	--	---	--	--	--

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS	MUNICÍPIO / UF BRAGA/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	------------------------------------	---	-----------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS									419.174,09	
4.2.			EXECUÇÃO DE SARJETAS					-	22.657,76	
4.2.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	524,00	35,44	BDI 1	43,24	22.657,76	RA
5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL					-	16.512,50	
5.1.			PINTURA DE FAIXAS E INSTALAÇÕES DE PLACAS					-	16.512,50	
5.1.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	160,00	30,14	BDI 1	36,77	5.883,20	RA
5.1.2.	Composição	CP08	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACA DE AÇO 50 CM E SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, DN 75MM (2.1/2")	UNID	9,00	696,54	BDI 1	849,78	7.648,02	RA
5.1.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	524,00	1,75	BDI 1	2,14	1.121,36	RA
5.1.4.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	226,82	6,72	BDI 1	8,20	1.859,92	RA
6.			FINALIZAÇÃO DA OBRA					-	4.496,49	
6.1.			SERVIÇOS FINAIS					-	4.496,49	
6.1.1.	Composição	CP07	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	3.685,65	BDI 1	4.496,49	4.496,49	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BRAGA/RS

Local

quarta-feira, 18 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Ruan Pedro dos Santos Bitencourt

CREA/CAU: RS262982

ART/RRT: 14360218