CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE BRAGA	CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. ADELARMO NUNES

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-26 (N DES.)	OBRAS COMPLEMENTARES	BRAGA/RS	20,70%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
OBRAS COMPLEMENTARES									**249.477,34**	
1.			**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**134.517,19**	
1.1.			**PASSEIOS EM BLOCOS INTERTRAVADOS**					**-**	**118.879,24**	
1.1.1.	SICRO	2019737	Lastro de brita comercial - espalhamento manual	m³	28,29	145,14	BDI 1	175,18	4.955,84	RA
1.1.2.	Composição	COMP01	EXECUÇÃO DE CALÇADAS (PASSEIOS) EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 CM X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	871,91	73,02	BDI 1	88,14	76.850,15	RA
1.1.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	101,80	155,31	BDI 1	187,46	19.083,43	RA
1.1.4.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	18,00	134,18	BDI 1	161,96	2.915,28	RA
1.1.5.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	250,50	48,22	BDI 1	58,20	14.579,10	RA
1.1.6.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	8,00	51,31	BDI 1	61,93	495,44	RA
1.2.			**PÁTIO DA ESCOLA EM BLOCOS INTERTRAVADOS**					**-**	**15.637,95**	
1.2.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	177,00	73,20	BDI 1	88,35	15.637,95	RA
2.			**FECHAMENTO DO PÁTIO DA ESCOLA**					**-**	**114.960,15**	
2.1.			**GRADIL E PILARES METÁLICOS**					**-**	**66.400,16**	
2.1.1.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	323,60	167,24	BDI 1	201,86	65.321,90	RA
2.1.2.	Cotação	COT02	PORTÃO COM TELAMENTO, 3,00X2,00 M, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, SOLDADAS EM PILARES METÁLICOS	UNID	2,00	446,67	BDI 1	539,13	1.078,26	RA
2.2.			**CONCRETAGEM SAPATAS, VIGAS E PILARES**					**-**	**48.559,99**	
2.2.1.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,07	780,92	BDI 1	942,57	3.836,26	RA
2.2.2.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	40,43	780,98	BDI 1	942,64	38.110,94	RA
2.2.3.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,06	904,08	BDI 1	1.091,22	6.612,79	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BRAGA/RS
Local

segunda-feira, 31 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RUAN PEDRO DOS SANTOS BITENCOURT
CREA/CAU: RS262982
ART/RRT: 14597290