

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	Interruptor Diferencial Residual, 2P, 25A, 30mA, 4-5kA, 230V, t ≤ 0,1s	UNIDADE		0,00	127,55
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	0,00	117,58
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1823	0,00	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1823	0,00	29,90
COMPOSIÇÃO	02	Interruptor Diferencial Residual, 4P, 25A, 30mA, 4-5kA, 230V, t ≤ 0,1s	UNIDADE		0,00	144,83
SINAPI-I	39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	0,00	133,96
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1988	0,00	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1988	0,00	29,90
COMPOSIÇÃO	03	DPS Classe I e II, Uc=275V, In=20kA, Imax=45kA, Up<1.5kV	UNIDADE		0,00	91,53
SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	0,00	87,91
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	0,00	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	0,00	29,90
COMPOSIÇÃO	04	Barramento Neutro/Terra 12 VIAS, 1-5 A 16mm², 80A	UNIDADE		34,70	45,57
COTAÇÃO	01	BARRAMENTO NEUTRO/TERRA 12 VIAS, 1-5 A 16mm², 80A	UNIDADE	1	34,70	34,70
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1988	0,00	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1988	0,00	29,90
COMPOSIÇÃO	05	REFLETOR LED AZUL 100W, 220V, IP67, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 30.000H, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 120°, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 8.000LM	UNIDADE		67,84	78,71
COTAÇÃO	02	REFLETOR LED 100W, 220V, IP67, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 30.000H, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 120°, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 8.000LM, 6.500K	UNIDADE	1	67,84	67,84
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1988	0,00	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1988	0,00	29,90
COMPOSIÇÃO	06	Poste Ornamental e Instalação			1.683,02	1.812,06
COTAÇÃO	03	Poste Ornamental; 3,5m com Luminária de LED 50 W e chumbador J 1/2" X 400MM	UNIDADE	1	1.683,02	1.683,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,058	0,00	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,437	0,00	29,90
COMPOSIÇÃO	07	Concretagem de sapata para postes ornamentais	UNIDADE		0,00	386,28
SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,0125	0,00	208,52
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,79	0,00	16,54
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,4	0,00	535,58
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,45	0,00	27,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65	0,00	23,08
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,21	0,00	1,30
COMPOSIÇÃO	08	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. (SINAPI REF. 101159)	CJ		0,00	227,30
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	146,98	0,00	0,53
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,056	0,00	617,94
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9085	0,00	27,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,455	0,00	23,08
COMPOSIÇÃO	09	Tomada Sobrepor, 3P+T, 380/440Vca, 32A, Posição terra 6H, IP44, com tampa	UNIDADE		40,48	40,48
COTAÇÃO	04	Tomada Sobrepor, 3P+T, 380/440Vca, 32A, Posição terra 6H, IP44, com tampa	UNIDADE	1	40,48	40,48
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	0,00	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	0,00	29,90
COMPOSIÇÃO	10	Tomada Sobrepor Porcelana, 2P +T, 200/250Vcn, 25A.	UNIDADE		16,54	16,54
COTAÇÃO	05	Tomada Sobrepor Porcelana, 2P +T, 200/250Vcn, 25A.	UNIDADE	1	16,54	16,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	0,00	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	0,00	29,90
COMPOSIÇÃO	11	Tomada Sobrepor, 3P+T+N, 380/440Vca, 32A, Posição terra 6H, IP44, com tampa	UNIDADE		74,06	74,06
COTAÇÃO	06	Tomada Sobrepor, 3P+T+N, 380/440Vca, 32A, Posição terra 6H, IP44, com tampa	UNIDADE	1	74,06	74,06
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	0,00	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	0,00	29,90
COMPOSIÇÃO	12	Tomada Sobrepor, 2P +T, 200/250Vcn, 20A, Posição terra 6h, IP 44, com tampa	UNIDADE		42,81	42,81
COTAÇÃO	07	Tomada Sobrepor, 2P +T, 200/250Vcn, 20A, Posição terra 6h, IP 44, com tampa	UNIDADE	1	42,81	42,81
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	0,00	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	0,00	29,90

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	13	Eletroduto corrugado 20mm, PEAD	M		0,88	4,37
COTAÇÃO	08	Eletroduto corrugado 20mm, PEAD	M	1	0,88	0,88
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,064	0,00	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,064	0,00	29,90

COMPOSIÇÃO	14	Interruptor Diferencial Residual, 2P, 16A, 30mA, 4-5kA, 230V, t ≤ 0,1s	UNIDADE		57,85	68,72
COTAÇÃO	09	Interruptor Diferencial Residual, 2P, 16A, 30mA, 4-5kA, 230V, t ≤ 0,1s	UNIDADE	1	57,85	57,85
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1988	0,00	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1988	0,00	29,90

Data

Responsável Técnico: Mateus Luiz Giuliani

CREA/CAU: RS267274