

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

TIPO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO	ÁREA 21.963,02 m²	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL (PARQUE DE MÁQUINAS)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUBST. DE VIDRO QUEBRADO E MASSA/ PARQUE MÁQ.			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SUBST. DE VIDRO E MASSA	MUNICÍPIO / UF TRÊS PASSOS/ RS	BDI 1 23,95%	BDI 2 23,42%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SUBST. DE VIDRO E MASSA									7.186,76	
1. PARQUE DE MÁQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL									7.186,76	
1.1. LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME									-	
1.1.1.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	10,00	30,00	BDI 1	37,19	371,90	RA
1.1.2.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	50,00	31,12	BDI 1	38,57	1.928,50	RA
1.2. REMOÇÃO DO VIDRO COM REAPROVEITAMENTO DO VIDRO									-	
1.2.1.	SINAPI	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_11/2025	M2	59,70	18,93	BDI 1	23,46	1.400,56	RA
1.3. INSTALAÇÃO DE VIDRO									-	
1.3.1.	Composição	01	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 3 MM	M2	6,10	126,46	BDI 1	156,75	956,18	RA
1.3.2.	SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	117,00	6,98	BDI 1	8,65	1.012,05	RA
1.3.3.	Composição	02	MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE MASSA PARA FIXAÇÃO DE VIDRO	M2	59,70	20,51	BDI 1	25,42	1.517,57	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TRÊS PASSOS/ RS
Local

sexta-feira, 29 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Janete Hofstetter Bourscheid
CREA/CAU: 101.919 CREA
ART/RRT: 0

RECURSO