

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

TIPO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO	ÁREA 21.963,02 m²	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTO RUA ALBINO ROESLER I e II / MENINO BERNARDO I e II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTO RUA ALBINO ROESLER /MENINO BERNARDO	MUNICÍPIO / UF TRÊS PASSOS/ RS	BDI 1 23.81%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTO RUA ALBINO ROESLER /MENINO BERNARDO									272.887,97	
1.			PAV. COM PEDRA IRREGULAR ALBINO ROESLER (TRECHO 1)					-	74.949,09	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	1.793,36	
1.1.1.	Cotação	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9 ACORDON TCU 2.622/2013	UNIDADE	1,00	1.448,48	BDI 1	1.793,36	1.793,36	RA
1.2.			GUIA MEIO FIO					-	12.974,45	
1.2.1.	Composição	02	GUIA DE MEIO FIO	M	205,00	51,12	BDI 1	63,29	12.974,45	RA
1.3.			EXECUÇÃO PAVIMENTO					-	59.966,08	
1.3.1.	Composição	01	COLOCAÇÃO DAS PEDRAS REJUNTADAS COM PÓ DE PEDRA	M²	1.115,00	18,80	BDI 1	23,28	25.957,20	RA
1.3.2.	Cotação	03	PEDRA DE BASALTO PARA CALÇAMENTO (EXCETO FRETE)	M²	1.115,00	19,09	BDI 1	23,64	26.358,60	RA
1.3.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	195,61	8,69	BDI 1	10,76	2.104,76	RA
1.3.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.467,07	3,05	BDI 1	3,78	5.545,52	RA
1.4.			LIMPEZA DA OBRA					-	215,20	
1.4.1.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	20,00	8,69	BDI 1	10,76	215,20	RA
2.			PAV. COM PEDRA IRREGULAR ALBINO ROESLER (TRECHO 2)					-	41.061,21	
2.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	982,49	
2.1.1.	Cotação	04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9 ACORDON TCU 2.622/2013	UNIDADE	1,00	793,55	BDI 1	982,49	982,49	RA
2.2.			GUIA MEIO FIO					-	7.594,80	
2.2.1.	Composição	02	GUIA DE MEIO FIO	M	120,00	51,12	BDI 1	63,29	7.594,80	RA
2.3.			EXECUÇÃO PAVIMENTO					-	32.268,72	
2.3.1.	Composição	01	COLOCAÇÃO DAS PEDRAS REJUNTADAS COM PÓ DE PEDRA	M²	600,00	18,80	BDI 1	23,28	13.968,00	RA
2.3.2.	Cotação	03	PEDRA DE BASALTO PARA CALÇAMENTO (EXCETO FRETE)	M²	600,00	19,09	BDI 1	23,64	14.184,00	RA
2.3.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	105,26	8,69	BDI 1	10,76	1.132,60	RA
2.3.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	789,45	3,05	BDI 1	3,78	2.984,12	RA
2.4.			LIMPEZA DA OBRA					-	215,20	
2.4.1.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	20,00	8,69	BDI 1	10,76	215,20	RA
3.			PAV. COM PEDRA IRREGULAR MENINO BERNARDO(TRECHO 1)					-	100.377,77	
3.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	2.401,81	
3.1.1.	Cotação	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9 ACORDON TCU 2.622/2013	UNIDADE	1,00	1.939,92	BDI 1	2.401,81	2.401,81	RA
3.2.			GUIA MEIO FIO					-	17.088,30	

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

TIPO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO	ÁREA 21.963,02 m²	PROPOSNTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTO RUA ALBINO ROESLER I e II / MENINO BERNARDO I e II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTO RUA ALBINO ROESLER /MENINO BERNARDO	MUNICÍPIO / UF TRÊS PASSOS/ RS	BDI 1 23.81%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTO RUA ALBINO ROESLER /MENINO BERNARDO									272.887,97	
3.2.1.	Composição	02	GUIA DE MEIO FIO	M	270,00	51,12	BDI 1	63,29	17.088,30	RA
3.3.			EXECUÇÃO PAVIMENTO					-	80.457,26	
3.3.1.	Composição	01	COLOCAÇÃO DAS PEDRAS REJUNTADAS COM PÓ DE PEDRA	M²	1.460,00	18,80	BDI 1	23,28	33.988,80	RA
3.3.2.	Cotação	03	PEDRA DE BASALTO PARA CALÇAMENTO (EXCETO FRETE)	M²	1.460,00	19,09	BDI 1	23,64	34.514,40	RA
3.3.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	256,14	8,69	BDI 1	10,76	2.756,07	RA
3.3.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.433,33	3,05	BDI 1	3,78	9.197,99	RA
3.4.			LIMPEZA OBRA					-	430,40	
3.4.1.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	40,00	8,69	BDI 1	10,76	430,40	RA
4.			PAV. COM PEDRA IRREGULAR MENINO BERNARDO(TRECHO 2)					-	56.499,90	
4.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	143,43	
4.1.1.	Cotação	06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9 ACORDON TCU 2.622/2013	UNIDADE	1,00	115,85	BDI 1	143,43	143,43	RA
4.2.			GUIA MEIO FIO					-	10.126,40	
4.2.1.	Composição	02	GUIA DE MEIO FIO	M	160,00	51,12	BDI 1	63,29	10.126,40	RA
4.3.			EXECUÇÃO PAVIMENTO					-	46.014,87	
4.3.1.	Composição	01	COLOCAÇÃO DAS PEDRAS REJUNTADAS COM PÓ DE PEDRA	M²	835,00	18,80	BDI 1	23,28	19.438,80	RA
4.3.2.	Cotação	03	PEDRA DE BASALTO PARA CALÇAMENTO (EXCETO FRETE)	M²	835,00	19,09	BDI 1	23,64	19.739,40	RA
4.3.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	146,49	8,69	BDI 1	10,76	1.576,23	RA
4.3.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.391,65	3,05	BDI 1	3,78	5.260,44	RA
4.4.			LIMPEZA OBRA					-	215,20	
4.4.1.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	20,00	8,69	BDI 1	10,76	215,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Administração local, foi utilizado 1,98% percentual mínimo do 1º quartil, conforme indicado em acórdão TCU 2.622/2013.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

TIPO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO	ÁREA 21.963,02 m²	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTO RUA ALBINO ROESLER I e II / MENINO BERNARDO I e II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTO RUA ALBINO ROESLER /MENINO BERNARDO	MUNICÍPIO / UF TRÊS PASSOS/ RS	BDI 1 23,81%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTO RUA ALBINO ROESLER /MENINO BERNARDO									272.887,97

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TRÊS PASSOS/ RS
Local
segunda-feira, 31 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Janete Hofstetter Bourscheid
CREA/CAU: 101.919 CREA
ART/RRT: 0

RECURSO
↓