

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE		1.734,95	1.866,10
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	72,68	78,07
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	128,95	139,01
Composição	02	REMOÇÃO DE PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UNIDADE		12,91	13,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	28,14	29,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,48	24,83
Composição	03	SAPATA DE PILAR (40x40x40 cm), COM ARMAÇÃO 8 mm, CONCRETO 25 MPa E CHUMBADOR METÁLICO	UNIDADE		242,17	245,11
SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,37	14,14	14,40
SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,064	983,15	1.005,74
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,064	151,62	160,55
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,008	209,96	214,37
SINAPI-I	1333	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	3,984	8,92	8,92
Cotação	10267	Chumbador de aço galvanizado 5/8" x 2 1/2"	UNIDADE	4	21,17	21,17
Composição	04	PILAR 100x100mm, COMPOSTO POR DOIS PERFS U ENRIJECIDOS 100x50x17mm E: 3,00 mm	M		64,54	65,03
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,35	29,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	23,48	24,83
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,025	60,79	60,79
Cotação	1734	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 100 x 50 x 3 mm (4.48 kg/m)	M	1	55,20	55,20
Composição	05	VIGA DE AÇO, COMPOSTA POR PERFIL U 100x50 E = 3,00 MM	M		177,69	184,36
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,13	27,35	29,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,13	23,48	24,83
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,234	60,79	60,79
Cotação	1734	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 100 x 50 x 3 mm (4.48 kg/m)	M	1	55,20	55,20
Composição	06	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), EXCLUSIVE PINTURA	M2		15,87	16,06
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0583	27,35	29,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,031	23,48	24,83
SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,36	12,86	12,97
SINAPI-I	40535	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	1	8,92	8,92
Composição	07	PLATIBANDA EM TUBOS DE METALON 30x30x1,90 mm REVESTIDA COM CHAPA DE ACM 3mm	M2		551,92	566,92
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	27,35	29,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	23,48	24,83
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESURA=1/4". AF_06/2018	M	0,8	88,80	91,90
Cotação	14964	Tubo Metalon retangular de 30x30 ch 14	M	7	25,85	25,85
Cotação	E.08.000.026211	Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 3 mm, acabamento em polieter	M2	1	96,61	96,61
Composição	08	FIXAÇÃO PARA VIGA METÁLICA EM PAREDE, COM CHAPA DE AÇO GROSSA E PARAFUSO ZINCADO	UNIDADE		72,90	75,72
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	27,35	29,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	23,48	24,83
SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	1,49	8,84	8,84
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,23	60,79	60,79
Composição	09	VIGA DE CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO 15x30 CM COM CONCRETO USINADO FCK 25 MPa, COM 4 BARRAS DE AÇO CA-50 10 MM, ESTRIBO DE 5,0 MM A CADA 15 CM, INCLUSIVE FORMA	M		164,98	166,86
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,468	10,81	10,91
SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,045	709,97	713,85
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	0,905	9,80	9,91
SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,6	162,46	164,73
Composição	10	PORTÃO 1,25x1,30 M, COM QUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 25x25x1,90 MM E BARRAS DE FERRO CHATAS 1"x1/8", INCLUSIVE PINTURA	UNIDADE		579,33	590,60
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,12	27,94	29,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,12	23,48	24,83

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	2,71	11,52	11,63
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1,355	11,98	12,09
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,4	88,80	91,90
Cotação	14964	Tubo Metalon retangular de 30x30 ch 14	M	5,1	25,85	25,85
SINAPI-I	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	24,5	8,33	8,33

Composição	11	PORTÃO 1,60x1,65 M, COM QUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 25x25x1,90 MM E BARRAS DE FERRO CHATAS 1"x1/8", INCLUSIVE PINTURA	UNIDADE		665,28	677,82
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,36	27,94	29,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,36	23,48	24,83
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1,62	11,52	11,63
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1,62	11,98	12,09
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,6	88,80	91,90
Cotação	14964	Tubo Metalon retangular de 30x30 ch 14	M	5,8	25,85	25,85
SINAPI-I	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	30,16	8,33	8,33

Composição	12	COLOCAÇÃO DE PILARETES DE CONCRETO (LÁPIS DE COR)	UNIDADE		34,78	36,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	28,14	29,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,48	24,83
SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,009	996,88	1.015,35

Composição	13	LIXAMENTO DE PAREDES	M2		1,99	2,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,082	23,48	24,83
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0401	1,48	1,48

Composição	14	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M		272,22	276,16
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4275	27,94	29,66
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0143	24,64	26,10
Cotação	8811	Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m)	M	0,0596	18,32	18,32
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	2,1133	52,71	52,71
Cotação	10267	Chumbador de aço galvanizado 5/8" x 2 1/2"	UNIDADE	4	21,17	21,17
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0077	58,38	58,38
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1,0755	9,06	9,06

07/07/2026

Data

Responsável Técnico: Pauline do Amaral Rosa
CREA/CAU: Eng. Civil CREA RS 230879