

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3641	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	Pavimentações Externas		m²	1,0000000	3,86	3,86
Item	Código	Banco	Equipamentos de Custo Unitário	Quantidade	Utilização.		Custo Horário		Custo Horário Total
					Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva	
Insumo	2871	ORSE	Aluguel de máquina acabadora de superfície de concreto (trifásica) com 1 jogo de pás e disco de acabamento	0,0444444	0,0355556	0,0088889	5,32	0,50	0,19
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,1333000	3,86	0,51
Insumo	12950	ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	Mão de Obra		h	0,0888889	14,41	1,28
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,1333333	14,58	1,94
1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12785	ORSE	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	Pavimentações Externas		m	1,0000000	18,48	18,48
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	12950	ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	Mão de Obra		h	0,1250000	14,41	1,80
Insumo	12749	ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	Equipamento		d	0,0156000	80,00	1,24
Insumo	2621	ORSE	Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm	Material		m	1,0000000	0,65	0,65
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,2500000	3,73	0,93
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	0,2500000	20,45	5,11
Insumo		2866	ORSE	Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml	Material		l	0,0500000	161,47
Insumo	12750	ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	Material		un	0,0010000	250,84	0,25
Composição	10594	ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios		h	0,1250000	3,70	0,46
3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	197	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 3MM, INCLUSO VIDRO E MASSA PARA FIXAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		m²	1,0000000	153,84	153,84
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7830000	26,33	20,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7610000	24,31	18,49
Insumo	00010498	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material		KG	1,9500000	7,31	14,25
Insumo	00010490	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	Material		m²	1,0000000	100,49	100,49
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	198	Próprio	REINSTALAÇÃO DE VIDROS COM SUBSTITUIÇÃO DA MASSA DE FIXAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR		m²	1,0000000	34,32	34,32
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4244416	26,33	11,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3661849	24,31	8,90
Insumo	00010498	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material		KG	1,9500000	7,31	14,25