32	TORNEIRA 3000 SALA 4	3.000,00	1,00	3.000,00	13,64	4,00	0,96	0,77	18,45	6,34	0,96	2,50	EPR	Cobre	
33	DUCHA 5500 SALA 4	5.500,00	1,00	5.500,00	25,00	4,00	0,96	0,77	33,82	6,34	1,10	4,00	EPR	Cobre	
SUB-TOTAL		**11.489,00**	**0,90**	**11.725,00**											

Circuito	QDC 05	Potência(W)	Cos Phi	Potência (VA)	I_proj (A)	Agrup	FC Temp	FC Agrup	I_proj_ajust (A)	Compr. (m)	Delta_V (%)	Condutor (mm2)	Isolação	Material	Dis
34	AR 18 SALA 5	1.625,00	0,80	1.625,00	7,39	4,00	0,96	0,77	10,00	11,97	0,78	2,50	EPR	Cobre	
35	TOMADAS SALA 5	880,00	0,80	1.100,00	5,00	4,00	0,96	0,77	6,76	20,13	0,89	2,50	EPR	Cobre	
36	ILUMINAÇÃO SALA 5	920,00	0,92	1.000,00	4,55	4,00	0,96	0,77	6,16	20,13	0,93	2,50	EPR	Cobre	
37	TORNEIRA 3000 SALA 5	3.000,00	1,00	3.000,00	13,64	4,00	0,96	0,77	18,45	5,82	0,88	2,50	EPR	Cobre	
38	DUCHA 5500 SALA 5	5.500,00	1,00	5.500,00	25,00	4,00	0,96	0,77	33,82	16,50	2,85	4,00	EPR	Cobre	
SUB-TOTAL		**11.925,00**	**0,90**	**12.225,00**											

Circuito	QDC 06	Potência(W)	Cos Phi	Potência (VA)	I_proj (A)	Agrup	FC Temp	FC Agrup	I_proj_ajust (A)	Compr. (m)	Delta_V (%)	Condutor (mm2)	Isolação	Material	Dis
39	TORNEIRA ATELIE 3000	3.000,00	1,00	3.000,00	13,64	2,00	0,96	0,88	16,15	40,00	3,30	4,00	EPR	Cobre	
40	TORNEIRA BERÇARIO 3000	3.000,00	1,00	3.000,00	13,64	2,00	0,96	0,88	16,15	40,00	3,30	4,00	EPR	Cobre	
41	AR 1200 ATELIE	1.147,00	0,80	1.147,00	5,21	2,00	0,96	0,88	6,17	40,00	1,62	2,50	EPR	Cobre	
42	AR BERÇARIO 18	1.625,00	0,80	1.625,00	7,39	2,00	0,96	0,88	8,75	10,00	0,57	2,50	EPR	Cobre	
43	AR SOLARIO 18	1.625,00	0,80	1.625,00	7,39	2,00	0,96	0,88	8,75	10,00	0,57	2,50	EPR	Cobre	
44	ILUMINAÇÃO ATELIE, BERÇARIO E SOLARIO	832,00	0,92	904,35	4,11	3,00	0,96	0,82	5,22	10,00	0,39	2,50	EPR	Cobre	
45	TOMADAS ATELIE, BERÇARIO E SOLARIO	1.500,00	0,80	1.875,00	8,52	3,00	0,96	0,82	10,82	10,00	0,71	2,50	EPR	Cobre	
SUB-TOTAL		**12.729,00**	**0,87**	**13.176,35**											