



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CHAPADA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO CAIS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF CHAPADA/RS	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO									146.855,40	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	12.340,15	
1.1.			PREPARAÇÃO					-	6.164,24	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	457,10	BDI 1	582,12	1.164,24	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.000,00	1,96	BDI 1	2,50	5.000,00	RA
1.2.			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO					-	4.656,96	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	457,10	BDI 1	582,12	4.656,96	RA
1.3.			REMOÇÕES					-	1.518,95	
1.3.0.1.	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	1,57	BDI 1	2,00	10,00	RA
1.3.0.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	19,00	24,21	BDI 1	30,83	585,77	RA
1.3.0.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8,00	9,37	BDI 1	11,93	95,44	RA
1.3.0.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	12,64	BDI 1	16,10	161,00	RA
1.3.0.5.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	35,00	1,80	BDI 1	2,29	80,15	RA
1.3.0.6.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	50,00	0,66	BDI 1	0,84	42,00	RA
1.3.0.7.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	0,50	BDI 1	0,64	12,80	RA
1.3.0.8.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	54,32	7,69	BDI 1	9,79	531,79	RA
2.			ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					-	7.534,76	
2.1.			DEMOLIÇÕES					-	962,52	
2.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	13,46	56,15	BDI 1	71,51	962,52	RA
2.2.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	6.384,03	
2.2.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	65,39	76,66	BDI 1	97,63	6.384,03	RA
2.3.			PEITORIS, VETGAS, CONTRAVERGAS E FIXAÇÃO DE ALVENARIA					-	188,21	
2.3.0.1.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	5,50	26,87	BDI 1	34,22	188,21	RA
3.			REVESTIMENTOS DE PAREDE					-	20.395,07	
3.1.			REVESTIMENTOS - INTERNOS					-	15.703,07	
3.1.1.			CHAPISCO/MASSA ÚNICA INTERNA					-	8.263,36	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CHAPADA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO CAIS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF CHAPADA/RS	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO									146.855,40	
3.1.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	254,22	4,48	BDI 1	5,71	1.451,60	RA
3.1.1.2.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	238,34	22,44	BDI 1	28,58	6.811,76	RA
3.1.2.			REVESTIMENTO CERÂMICO - INTERNO					-	7.439,71	
3.1.2.1.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	30,00	63,14	BDI 1	80,41	2.412,30	RA
3.1.2.2.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	40,20	98,20	BDI 1	125,06	5.027,41	RA
3.2.			REVESTIMENTOS - EXTERNOS					-	4.692,00	
3.2.1.			CHAPISCO/MASSA ÚNICA EXTERNA					-	4.692,00	
3.2.1.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	60,00	7,85	BDI 1	10,00	600,00	RA
3.2.1.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	60,00	53,55	BDI 1	68,20	4.092,00	RA
4.			ESQUADRIAS					-	37.296,55	
4.1.			PORTAS					-	10.038,69	
4.1.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36	1.075,98	BDI 1	1.370,26	4.604,07	RA
4.1.0.2.	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	869,48	BDI 1	1.107,28	3.321,84	RA
4.1.0.3.	SINAPI-I	3090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	23,00	72,13	BDI 1	91,86	2.112,78	RA
4.2.			JANELAS					-	27.257,86	
4.2.0.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	45,60	469,38	BDI 1	597,76	27.257,86	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CHAPADA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO CAIS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF CHAPADA/RS	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO									146.855,40	
5.			PINTURA					-	40.364,00	
5.1.			PINTURA INTERNA					-	20.057,37	
5.1.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	87,66	3,53	BDI 1	4,50	394,47	RA
5.1.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.150,55	13,42	BDI 1	17,09	19.662,90	RA
5.2.			PINTURA EXTERNA					-	20.306,63	
5.2.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	39,20	3,53	BDI 1	4,50	176,40	RA
5.2.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	536,52	14,33	BDI 1	18,25	9.791,49	RA
5.2.0.3.	SINAPI	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	536,52	15,13	BDI 1	19,27	10.338,74	RA
6.			LOUÇAS E METAIS					-	4.282,14	
6.1.			LOUÇAS E METAIS					-	4.282,14	
6.1.0.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	525,62	BDI 1	669,38	1.338,76	RA
6.1.0.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	42,09	BDI 1	53,60	107,20	RA
6.1.0.3.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	308,13	BDI 1	392,40	1.177,20	RA
6.1.0.4.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	90,54	BDI 1	115,30	807,10	RA
6.1.0.5.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	55,50	BDI 1	70,68	494,76	RA
6.1.0.6.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6,00	46,74	BDI 1	59,52	357,12	RA
7.			HIDROSSANITÁRIO - REFORMA E NOVOS PONTOS					-	992,86	
7.1.			HIDRÁULICO					-	365,02	
7.1.0.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,00	12,40	BDI 1	15,79	221,06	RA
7.1.0.2.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,12	BDI 1	7,79	15,58	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CHAPADA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO CAIS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF CHAPADA/RS	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO									146.855,40	
7.1.0.3.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	11,03	BDI 1	14,05	84,30	RA
7.1.0.4.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,65	BDI 1	11,02	44,08	RA
7.2.			ESGOTO					-	627,84	
7.2.0.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	10,00	28,68	BDI 1	36,52	365,20	RA
7.2.0.2.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	28,44	BDI 1	36,22	217,32	RA
7.2.0.3.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	17,79	BDI 1	22,66	45,32	RA
8.			ELÉTRICO					-	19.838,48	
8.1.			FIOS E CABOS ELÉTRICOS/CAIXAS E CONDULETES/INTERRUPTORES E TOMADAS					-	7.001,60	
8.1.0.1.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	53,85	BDI 1	68,58	1.028,70	RA
8.1.0.2.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	59,32	BDI 1	75,54	4.532,40	RA
8.1.0.3.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	11,81	BDI 1	15,04	752,00	RA
8.1.0.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	4,24	BDI 1	5,40	270,00	RA
8.1.0.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	6,57	BDI 1	8,37	418,50	RA
8.2.			LUMINÁRIAS					-	12.836,88	
8.2.0.1.	SINAPI	100910	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	42,00	240,00	BDI 1	305,64	12.836,88	RA
9.			ACESSIBILIDADE					-	2.941,14	
9.1.			CORRIMÃO					-	2.941,14	
9.1.0.1.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	419,07	BDI 1	533,69	2.134,76	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CHAPADA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO CAIS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF CHAPADA/RS	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO									146.855,40	
9.1.0.2.	SINAPI	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	316,60	BDI 1	403,19	806,38	RA
10.			PPCI					-	870,25	
10.1.			EXTINTORES					-	260,85	
10.1.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	204,83	BDI 1	260,85	260,85	RA
10.2.			PLACAS DE SINALIZAÇÃO					-	374,90	
10.2.0.1.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	17,35	BDI 1	22,10	88,40	RA
10.2.0.2.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	15,00	15,00	BDI 1	19,10	286,50	RA
10.3.			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					-	234,50	
10.3.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10,00	18,41	BDI 1	23,45	234,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CHAPADA/RS
Local

quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ARQ. AMANDA SCHIRMER DE ANDRADE
CREA/CAU: CAU A143471-3
ART/RRT: 15301078