



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO LINHA BORGES DE MEDEIROS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	MUNICÍPIO / UF CHAPADA/RS	BDI 1 23,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR									376.028,80	
1.			CALÇAMENTO					-	376.028,80	
1.1.			PREPARO					-	208.989,00	
1.1.1.	Composição	001	LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO esp: 15 cm	M3	450,00	166,67	BDI 1	206,22	92.799,00	RA
1.1.2.	Composição	003	PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRA POLIÉDRICA	M2	3.000,00	31,30	BDI 1	38,73	116.190,00	RA
1.2.			MEIO FIO					-	44.890,00	
1.2.1.	Composição	004	GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHOS RETOS, 13 cm DE BASE x 22 cm DE ALTURA	M	1.000,00	36,28	BDI 1	44,89	44.890,00	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	122.149,80	
1.3.1.	Composição	002	LASTRO DE BRITA PARA REJUNTAMENTO esp: 3 cm	M3	90,00	166,67	BDI 1	206,22	18.559,80	RA
1.3.2.	Composição	005	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES	M2	3.000,00	27,91	BDI 1	34,53	103.590,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CHAPADA/RS
Local
quinta-feira, 17 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: AMANDA SCHIRMER DE ANDRADE
CREA/CAU: CAU A143471-3
ART/RRT: 17214732



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO LINHA SANTANA/RS 330			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	MUNICÍPIO / UF CHAPADA/RS	BDI 1 23,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR									490.389,84	
1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR SANTANA					-	490.389,84	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	376.180,20	
1.1.1.	Composição	001	LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO esp: 15 cm	M3	810,00	166,67	BDI 1	206,22	167.038,20	RA
1.1.2.	Composição	003	PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRA POLIÉDRICA	M2	5.400,00	31,30	BDI 1	38,73	209.142,00	RA
1.2.			MEIO FIO					-	80.802,00	
1.2.1.	Composição	004	GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHOS RETOS, 13 cm DE BASE x 22 cm DE ALTURA	M	1.800,00	36,28	BDI 1	44,89	80.802,00	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	33.407,64	
1.3.1.	Composição	002	LASTRO DE BRITA PARA REJUNTAMENTO esp: 3 cm	M3	162,00	166,67	BDI 1	206,22	33.407,64	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CHAPADA/RS
Local

quinta-feira, 17 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: AMANDA SCHIRMER DE ANDRADE
CREA/CAU: CAU A143471-3
ART/RRT: 17212007