JONATHASGABOARDI
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

Planilha Orçamentária

Planillha Orçamentária							
Cliente: Município de Chapada							
Obra: Construção de Poço Tubular Profundo							
Etapas	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário**	**Preço Unitário com BDI**	**Preço do Item**	**Preço do Item com BDI**
1	Confecção e Instalação da Placa de Obra	Unid.	1	1.267,20	1.530,78	1.267,20	1.530,78
2	Taxa de Mobilização	Unid.	1	1.029,60	1.243,76	1.029,60	1.243,76
	Perfuração						
3	Perfuração em 12" de 0 a 20 m	m	20	100,00	120,80	2.000,00	2.416,00
4	Perfuração em 6" de 20 a 150 m	m	130	92,00	111,14	11.960,00	14.447,68
	Revestimento						
5	Tubo Geomecânico 6"	m	20	245,00	295,96	4.900,00	5.919,20
6	CAP PVC Geomecânico 6"	Unid.	1	95,04	114,81	95,04	114,81
7	Laje de Proteção (2 x 2 x 0,1)	Unid.	1	190,08	229,62	190,08	229,62
8	Cimentação Espaço Anular	m	20	27,72	33,49	554,40	669,72
	Complementação						
9	Teste de Vazão	Horas	24	95,04	114,81	2.280,96	2.755,40
10	Coleta e Análise de Água (Padrão Outorga DRH)	Unid.	1	950,40	1.148,08	950,40	1.148,08
11	Cercamento do Poço (Conforme Manual do Programa Avançar)	m²	4	396,00	478,37	1.584,00	1.913,47
12	Tamponamento (Se Necessário)	m	150	9,50	11,48	1.425,00	1.721,40
Custo Total da Obra				**R$**	**R$**	**28.236,68**	**34.109,91**

O poço descrito tem valor máximo estimado em R$ 34.109,91.

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968
jonathasgaboardi@yahoo.com.br

Chapada, 16 de outubro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JONATHAS GABOARDI
Data: 16/10/2026 10:49:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jonathas Gaboardi

Engenheiro de Minas, Civil e de Seg. do Trabalho

CREA/RS 171.817 – CREA/SC 103.205-1

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968
jonathasgaboardi@yahoo.com.br