PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA	Reforma do Telhado e melhorias Complementares no Centro de Eventos Milton Kissmann

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-26 (N DES.)	Reforma do Telhado e melhorias Complementares no Centro de Eventos Milton	CHAPADA / RS	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma do Telhado e melhorias Complementares no Centro de Eventos Milton Kissmann Kamphorst									**150.000,29**	
1.			**PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR**					**-**	**150.000,29**	
1.1.			**PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR**					**-**	**150.000,29**	
1.1.1.	Cotação	COT 02	PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR COM RAMPA DE ACABAMENTO, CONSTITUIDO DE POLIPROPILENO (PP) COPOLIMERO DE ALTO IMPACTO VIRGEM, DIMENSÕES: 250X250X14 MM SISTEMA DE 10 TRAVAS MACHO + 10 TRAVAS FEMEA, 411 PONTOS DE APOIO, SUPERFICIE ANTIRREFLEXO E ESCORREGAMENTO, TRATAMENTO UV, NAS CORES A DEFINIR. RESISTENCIA À UMIDADE 100%. COM ADITIVO DE PROTEÇÃO AOS RAIOS ULTRA VIOLETAS. ANTIFURTO.	M2	760,00	155,00	BDI 1	193,75	147.250,00	RA
1.1.2.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA	M	175,85	12,51	BDI 1	15,64	2.750,29	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CHAPADA / RS
Local

terça-feira, 4 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS TONELLO ROSSETTO
CREA/CAU: RS-264229
ART/RRT: 14164311