Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA - RINCÃO DOS FERREIRAS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		**1**		**36.914,22**	**36.914,22**	**11,68 %**
1.1	00000001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	6	3.891,90	4.767,57	28.605,42	9,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Conforme Cronograma da Obra (mês)	6,00				**6,0000000**	
1.2	00000012	Próprio	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA - OBRA RODOVIÁRIA	MÊS	6	90,72	111,13	666,78	0,21 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Conforme Cronograma da Obra	i.1.1				**6,0000000**	
1.3	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6	1.023,00	1.253,17	7.519,02	2,38 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Conforme Cronograma da Obra (mês)	i.1.1				**6,0000000**	
1.4	5915014	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada	tkm	75	1,34	1,64	123,00	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Peso x DMT	2,5 * 30				**75,0000000**	
2			**SERVIÇOS INICIAIS**		**1**		**5.815,40**	**5.815,40**	**1,84 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	462,32	566,34	1.699,02	0,54 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Largrua x Altura	2,50 * 1,20				**3,0000000**	

Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA - RINCÃO DOS FERREIRAS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.2	101505	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.979,53	2.424,92	2.424,92	0,77 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Mobilizações - Canteiro de Obras	1				**1,0000000**	
2.3	00005059	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	1	1.380,79	1.691,46	1.691,46	0,54 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Mobilizações - Canteiro de Obras	1				**1,0000000**	
3			**PONTE EM CONCRETO ARMADO**		**1**		**273.075,65**	**273.075,65**	**86,44 %**
3.1			**Movimentação de Solo**		**1**		**8.589,92**	**8.589,92**	**2,72 %**
3.1.1	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	32	79,78	97,73	3.127,36	0,99 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			2 x ((Largura + 2 m) + (Comprimento + 2 m))	2 * ((6,00 + 2) + (6,00 + 2))				**32,0000000**	
3.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	432	0,72	0,88	380,16	0,12 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			(3 x extensão) x (2 x largura)	(3 * 12,00) * (6,00 * 2)				**432,0000000**	
3.1.3	101266	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	m³	60	12,30	15,06	903,60	0,29 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Área de Instalação da Cabeceiras (75% = Mat. 1ª Cat.)	80 * 0,75				**60,0000000**	
			Coef. de arredondamento	0				**0,0000000**	

Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA - RINCÃO DOS FERREIRAS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.4	5502967	SICRO3	Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg	m³	20	117,14	143,49	2.869,80	0,91 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Área de Instalação da Cabeceiras (25% = Mat. 3ª Cat.)	80 * 0,25				**20,0000000**	
			Coef. de arredondamento	0,00				**0,0000000**	
3.1.5	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	28	29,33	35,92	1.005,76	0,32 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Remoção de material de 3ª Cat. Escavado + Empolamento (40%)	i.3.1.4 * 1,4				**28,0000000**	
			Coef. de arredondamento	0,00				**0,0000000**	
3.1.6	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	28	7,58	9,28	259,84	0,08 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Carga de material de 3ª Cat. Escavado + Empolamento (40%)	i.3.1.4 * 1,4				**28,0000000**	
			Coef. de arredondamento	0,00				**0,0000000**	
3.1.7	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	28	1,27	1,55	43,40	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			(Carga de material de 3ª Cat. Escavado + Empolamento (40%)) x DMT (1km)	i.3.1.4 * 1,4 * 1				**28,0000000**	
			Coef. de arredondamento	0,00				**0,0000000**	

Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA - RINCÃO DOS FERREIRAS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2			**Ensecadeira**		**1**		**15.236,08**	**15.236,08**	**4,82 %**
3.2.1	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	48	7,32	8,96	430,08	0,14 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Contenções: 2 x Perimetro linear da sapata x Altura x Espessura	2 * 12 * 2 * 1				**48,0000000**	
3.2.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	60	13,46	16,48	988,80	0,31 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Compactação das Contenções	i.3.2.1 * 1,25				**60,0000000**	
3.2.3	104482	SINAPI	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	240	32,79	40,16	9.638,40	3,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			5 dias por pilar (24 horas por dia)	2 * 5 * 24				**240,0000000**	
3.2.4	5502967	SICRO3	Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg	m³	20	117,14	143,49	2.869,80	0,91 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			REGULARIZAÇÃO: (área da fundação com 20 cm de folga em todo o perímetro) x 2 und. x Altura de regularização (25 cm)	40 * 2 * 0,25				**20,0000000**	
			Fator de Arredondamento	0,00				**0,0000000**	
3.2.5	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	28	29,33	35,92	1.005,76	0,32 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Remoção de material de 3ª Cat. Escavado + Empolamento (40%)	i.3.2.4 * 1,4				**28,0000000**	

Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA - RINCÃO DOS FERREIRAS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.6	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	28	7,58	9,28	259,84	0,08 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Carga de material de 3ª Cat. Escavado + Empolamento (40%)	i.3.2.4 * 1,4				**28,0000000**	
3.2.7	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	28	1,27	1,55	43,40	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			(Carga de material de 3ª Cat. Escavado + Empolamento (40%)) x DMT (1km)	i.3.2.4 * 1,4 * 1				**28,0000000**	
3.3			**Fundação - Ancoragem e Sapatas**		**1**		**85.191,74**	**85.191,74**	**26,97 %**
3.3.1	5605925	SICRO3	Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação	m	28,8	101,08	123,82	3.566,01	1,13 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Quantidade de Furos por cabeceira x Profundidade (120 cm) x quantidade de cabeceiras	12 * 1,20 * 2				**28,8000000**	
3.3.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	80	43,09	52,78	4.222,40	1,34 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Cabeceira 1: Área da fundação	40				**40,0000000**	
			Cabeceira 2: Área da fundação	40				**40,0000000**	
3.3.3	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1693	11,51	14,09	23.854,37	7,55 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			SAPATA	1693				**1.693,0000000**	

Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA - RINCÃO DOS FERREIRAS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.3.4	5915014	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada	tkm	50,79	1,34	1,64	83,29	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Transporte Aço: 12,50 mm x DMT	i.3.3.3 / 1000 * 30				**50,7900000**	
			Fator de Arredondamento	0,00				**0,0000000**	
3.3.5	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	167,36	136,54	167,26	27.992,63	8,86 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Conforme resumo projeto estrutura - SAPATA	28,76				**28,7600000**	
			Conforme resumo projeto estrutura - BLOCO DE COROAMENTO	138,60				**138,6000000**	
3.3.6	00034494	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	30,98	565,76	693,05	21.470,68	6,80 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Conforme resumo projeto estrutura - SAPATA	30,98				**30,9800000**	
3.3.7	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	30,98	45,95	56,28	1.743,55	0,55 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Conforme quantidade necessária para as fundações	i.3.3.6				**30,9800000**	
3.3.8	5914569	SICRO3	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	2304,91	0,80	0,98	2.258,81	0,71 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Transporte do Concreto: Quantidade x Peso Especifico x DMT (Considerando a usinas mais próxima)	i.3.3.6 * 2,4 * 31				**2.304,9120000**	
			Coef. de arredondamento	0,002				**-0,0020000**	

Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA - RINCÃO DOS FERREIRAS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.4			**Pilares e Muro de Concreto**		**1**		**112.779,35**	**112.779,35**	**35,70 %**
3.4.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1005	14,05	17,21	17.296,05	5,47 %
Local			Descrição					Fórmula	Quantidade
			MURO					699	**699,0000000**
			PILARES					306	**306,0000000**
3.4.2	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2085	9,86	12,07	25.165,95	7,97 %
Local			Descrição					Fórmula	Quantidade
			MUROS					1601	**1.601,0000000**
			PILARES					484	**484,0000000**
3.4.3	104106	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	230	10,76	13,18	3.031,40	0,96 %
Local			Descrição					Fórmula	Quantidade
			MUROS					230	**230,0000000**
3.4.4	5915014	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada	tkm	99,6	1,34	1,64	163,34	0,05 %
Local			Descrição					Fórmula	Quantidade
			Transporte Aço: 16,00 mm x DMT					i.3.4.3 / 1000 * 30	**6,9000000**
			Transporte Aço: 6,30 mm x DMT					i.3.4.1 / 1000 * 30	**30,1500000**
			Transporte Aço: 12,50 mm x DMT					i.3.4.2 / 1000 * 30	**62,5500000**
			Fator de Arredondamento					0,00	**0,0000000**

Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA - RINCÃO DOS FERREIRAS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.4.5	92409	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	91,52	225,41	276,12	25.270,50	8,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			FORMAS	91,52				**91,5200000**	
3.4.6	00034494	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	50,9	565,76	693,05	35.276,24	11,17 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			MUROS	40,90				**40,9000000**	
			PILARES	10				**10,0000000**	
3.4.7	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	50,9	45,95	56,28	2.864,65	0,91 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Quantidade de Concreto	i.3.4.6				**50,9000000**	
3.4.8	5914569	SICRO3	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	3786,96	0,80	0,98	3.711,22	1,17 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Transporte do Concreto: Quantidade x Peso Especifico x DMT (Considerando usinas mais próxima)	i.3.4.6 * 2,4 * 31				**3.786,9600000**	
			Fator de Arredondamento	0,00				**0,0000000**	
3.5			**Vigas**		**1**		**22.403,22**	**22.403,22**	**7,09 %**
3.5.1	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	137	21,68	26,55	3.637,35	1,15 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			VIGAS	137				**137,0000000**	

Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA - RINCÃO DOS FERREIRAS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.5.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61	11,74	14,38	877,18	0,28 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			VIGAS	61				**61,0000000**	
3.5.3	104106	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	112	10,76	13,18	1.476,16	0,47 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			VIGAS	112				**112,0000000**	
3.5.4	5915014	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada	tkm	9,3	1,34	1,64	15,25	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Transporte Aço: 5,00 mm x DMT	i.3.5.1 / 1000 * 30				**4,1100000**	
			Transporte Aço: 10,00 mm x DMT	i.3.5.2 / 1000 * 30				**1,8300000**	
			Transporte Aço: 16 mm x DMT	i.3.5.3 / 1000 * 30				**3,3600000**	
			Fator de Arredondamento	0,00				**0,0000000**	
3.5.5	92446	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	31,55	294,92	361,27	11.398,06	3,61 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Projeto Estrutural: Resumo de Materiais	31,55				**31,5500000**	
3.5.6	00034494	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	6,08	565,76	693,05	4.213,74	1,33 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Projeto Estrutural: Resumo de Materiais	6,08				**6,0800000**	

Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA - RINCÃO DOS FERREIRAS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.5.7	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,08	45,95	56,28	342,18	0,11 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Quantidade de Concreto	i.3.5.6				**6,0800000**	
3.5.8	5914569	SICRO3	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	452,35	0,80	0,98	443,30	0,14 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Transporte do Concreto: Quantidade x Peso Especifico x DMT (Considerando usinas mais próxima)	i.3.5.6 * 2,4 * 31				**452,3520000**	
			Fator de Arredondamento	0,002				**-0,0020000**	
3.6			**Tabuleiro com Laje Maciça**		**1**		**16.254,55**	**16.254,55**	**5,15 %**
3.6.1	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	304	12,64	15,48	4.705,92	1,49 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LAJE	304				**304,0000000**	
3.6.2	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	63	10,86	13,30	837,90	0,27 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			VIGA	63				**63,0000000**	
3.6.3	5915014	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada	tkm	11,01	1,34	1,64	18,05	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Transporte Aço: 8,00 mm x DMT	i.3.6.1 / 1000 * 30				**9,1200000**	
			Transporte Aço: 10 mm x DMT	i.3.6.2 / 1000 * 30				**1,8900000**	
3.6.4	92508	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	29,75	123,44	151,21	4.498,49	1,42 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Projeto Estrutural: Resumo de Materiais	29,75				**29,7500000**	

Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA - RINCÃO DOS FERREIRAS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.6.5	101793	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	2,55	24,57	30,09	76,72	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Altura Média x Área da Escora (D=15,00 cm) x 1 Escora a cada 0,75 m²	3 * (0,075 * 0,075 * 3,14) * ((6 * 6)/0,75)				**2,5434000**	
			Fator de Arredondamento	0,0066				**0,0066000**	
3.6.6	00034494	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	7,44	565,76	693,05	5.156,29	1,63 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Projeto Estrutural: Resumo de Materiais	7,44				**7,4400000**	
3.6.7	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7,44	45,95	56,28	418,72	0,13 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Quantidade de Concreto	i.3.6.6				**7,4400000**	
3.6.8	5914569	SICRO3	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	553,54	0,80	0,98	542,46	0,17 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Transporte do Concreto: Quantidade x Peso Especifico x DMT (Considerando a usinasmais próxima)	i.3.6.6 * 2,4 * 31				**553,5360000**	
			Fator de Arredondamento	0,004				**0,0040000**	
3.7			**Acabamentos**		**1**		**12.620,79**	**12.620,79**	**3,99 %**
3.7.1	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	197,74	5,74	7,03	1.390,11	0,44 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			VOLUME DE ATERRO TOTAL (CONFORME PROJ. DE TERRAPLENAGEM)	197,74				**197,7400000**	
3.7.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	438	1,83	2,24	981,12	0,31 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Regularização (EXTENSÃO X LARGURA)	73 * 6				**438,0000000**	

Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA - RINCÃO DOS FERREIRAS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.7.3	5901638	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	3985,8	0,76	0,93	3.706,79	1,17 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Volume de aterro x DMT x empolamento 30% x Densidae 1,4	i.3.7.2 * 5 * 1,30 * 1,40				**3.985,8000000**	
3.7.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	36	2,23	2,73	98,28	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Área da Ponte (Tabuleiro)	6 * 6				**36,0000000**	
3.7.5	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	20	128,66	157,60	3.152,00	1,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Suporte para placas de sinalização conforme projeto de sinaliação	20				**20,0000000**	
3.7.6	5213570	SICRO3	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	5,58	477,92	585,45	3.266,81	1,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Placas de sinalização conforme projeto de sinaliação	5,58				**5,5800000**	
3.7.7	4915723	SICRO3	Caiação manual com fixador de cal	m²	6	3,50	4,28	25,68	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Pintura nas borda (extensão x largura x dois lados)	6 * 0,50 * 2				**6,0000000**	

Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA - RINCÃO DOS FERREIRAS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4			**DESMOBILIZAÇÃO**		**1**		**123,00**	**123,00**	**0,04 %**
4.1	5915014	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada	tkm	75	1,34	1,64	123,00	0,04 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
			Transorte do container Peso x DMT		2,5 * 30			**75,0000000**	

Total sem BDI	**257.943,88**
Total do BDI	**57.984,39**
Total Geral	**315.928,27**

_____

Responsável Técnico

_____

Prefeitura Municipal