Mesa_Ponte

Elemento	Fôrmas (m²)	Superfície (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Lajes maciças	-	29.75	7.440	367
Vigas	31.55	14.40	6.080	310
Muros de concreto armado	-	272.64	40.896	2530
Pilares	91.52	-	9.990	790
Total	-	**316.79**	**64.406**	**3997**
Índices (por m²)	-	-	**1.369**	**84.99**
Superfície total: 47.03 m²				

Mesa_Ponte

	Tipo de aço	Referência	Comprimento (m)	Peso (kg)
Lajes maciças	CA-50	Ø8	699.26	304
		Ø10	93.60	63
			Total + 10%	**367**
Vigas de concreto	CA-60	Ø5	793.68	137
			Total + 10%	**137**
	CA-50	Ø10	90.40	61
		Ø16	64.40	112
			Total + 10%	**173**
Muros de concreto armado	CA-50	Ø6.3	2594.00	699
		Ø12.5	1511.16	1601
		Ø16	132.24	230
			Total + 10%	**2530**
Pilares em concreto	CA-50	Ø6.3	1136.34	306
		Ø12.5	456.64	484
			Total + 10%	**790**