CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**COMP1**	**MURO DE CERCAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO**	**M²**		**179,51**	**183,60**
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,175717	24,37	25,81
sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1757171	29,29	31,11
sinapi	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	0,0234	646,26	656,81
sinapi-i	37103	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	11,2788874	5,15	5,15
sinapi-i	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,4321429	100,00	100,00

21/08/2026

Data

Responsável Técnico: Marciele Buch Megier

CREA/CAU: 244941

_