CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0000000-01	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	MELHORIAS E CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ESQUINA GAÚCHA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-26 (N DES.)	MELHORIAS E CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ESQUINA	AUGUSTO PESTANA/RS	20,69%	20,69%	20,69%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
MELHORIAS E CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ESQUINA GAÚCHA									**97.724,70**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA ALMOXARIFADO**					**-**	**97.724,70**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**5.441,40**	
1.1.1.	SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	12,00	139,90	BDI 1	168,85	2.026,20	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	40,00	70,74	BDI 1	85,38	3.415,20	RA
1.2.			**MURETA**					**-**	**65.988,42**	
1.2.1.	SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	83,00	12,11	BDI 1	14,62	1.213,46	RA
1.2.2.	SINAPI	93416	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	133,00	0,47	BDI 1	0,57	75,81	RA
1.2.3.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	20,79	671,03	BDI 1	809,87	16.837,20	RA
1.2.4.	Composição	COMP1	MURO DE CERCAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	M2	118,20	183,60	BDI 1	221,59	26.191,94	RA
1.2.5.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	267,30	7,92	BDI 1	9,56	2.555,39	RA
1.2.6.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	267,30	44,91	BDI 1	54,20	14.487,66	RA
1.2.7.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	267,30	14,34	BDI 1	17,31	4.626,96	RA
1.3.			**CERCAMENTO**					**-**	**20.722,66**	
1.3.1.	SINAPI	106480	INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA *10 X 10* CM, H= 2,30 A 2,50 M. AF_12/2025	UN	81,00	110,85	BDI 1	133,78	10.836,18	RA
1.3.2.	SINAPI	106468	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M. AF_12/2025	M2	237,60	23,02	BDI 1	27,78	6.600,53	RA
1.3.3.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	4,20	648,25	BDI 1	782,37	3.285,95	RA
1.4.			**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO**					**-**	**2.143,77**	
1.4.1.	Cotação	COTA2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CEMITÉRIO, EM AÇO, MODULADA, PELICULA I+I, ALTURA DE LETRA 20 CM, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	3,00	592,09	BDI 1	714,59	2.143,77	RA
1.5.			**MELHORIA EM BANHEIRO EXISTENTE**					**-**	**3.428,45**	
1.5.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	42,29	7,92	BDI 1	9,56	404,29	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0000000-01	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	MELHORIAS E CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ESQUINA GAÚCHA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-26 (N DES.)	MELHORIAS E CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ESQUINA	AUGUSTO PESTANA/RS	20,69%	20,69%	20,69%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
MELHORIAS E CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ESQUINA GAÚCHA									**97.724,70**	
1.5.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	42,29	44,91	BDI 1	54,20	2.292,12	RA
1.5.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	42,29	14,34	BDI 1	17,31	732,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AUGUSTO PESTANA/RS
Local

sexta-feira, 21 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCIELE BUCH MEGIER
CREA/CAU: RS244941
ART/RRT: 14580315