CAIXA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	REFORMA CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	06-26 (N DES.)	REFORMA CRAS	AUGUSTO PESTANA/RS	21,78%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
REFORMA CRAS									**487.064,89**	
1.			**REFORMA CRAS**					**-**	**487.064,89**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**28.526,84**	
1.1.0.1.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,45	25.310,16	BDI 1	30.822,71	13.870,22	RA
1.1.0.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,75	13.407,94	BDI 1	16.328,19	12.246,14	RA
1.1.0.3.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	494,84	BDI 1	602,62	2.410,48	RA
1.2.			**ESTACIONAMENTO**					**-**	**37.396,97**	
1.2.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**18.988,85**	
1.2.1.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	6,00	122,38	BDI 1	149,03	894,18	RA
1.2.1.2.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	17,00	137,32	BDI 1	167,23	2.842,91	RA
1.2.1.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	23,30	66,57	BDI 1	81,07	1.888,93	RA
1.2.1.4.	SINAPI	101207	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	67,41	12,07	BDI 1	14,70	990,93	RA
1.2.1.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	80,89	2,88	BDI 1	3,51	283,93	RA
1.2.1.6.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	9,32	98,22	BDI 1	119,61	1.114,77	RA
1.2.1.7.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	5,83	659,97	BDI 1	803,71	4.681,61	RA
1.2.1.8.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	3,50	24,84	BDI 1	30,25	105,72	RA
1.2.1.9.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	23,30	67,01	BDI 1	81,60	1.901,28	RA
1.2.1.10.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,35	13,90	BDI 1	16,93	276,81	RA
1.2.1.11.	SINAPI	102477	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,10	778,34	BDI 1	947,86	1.987,66	RA
1.2.1.12.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,10	330,96	BDI 1	403,04	845,17	RA
1.2.1.13.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	20,97	46,01	BDI 1	56,03	1.174,95	RA
1.2.2.			**ALVENARIA E COMPLEMENTARES**					**-**	**18.408,12**	

CAIXA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	REFORMA CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	06-26 (N DES.)	REFORMA CRAS	AUGUSTO PESTANA/RS	21,78%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
REFORMA CRAS									**487.064,89**	
1.2.2.1.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	34,00	192,52	BDI 1	234,45	7.971,30	RA
1.2.2.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	34,00	5,04	BDI 1	6,14	208,76	RA
1.2.2.3.	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	34,00	37,82	BDI 1	46,06	1.566,04	RA
1.2.2.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	34,00	4,03	BDI 1	4,91	166,94	RA
1.2.2.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	34,00	14,09	BDI 1	17,16	583,44	RA
1.2.2.6.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	3,37	181,41	BDI 1	220,92	744,61	RA
1.2.2.7.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	33,71	104,74	BDI 1	127,55	4.299,07	RA
1.2.2.8.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	33,71	69,87	BDI 1	85,09	2.867,96	RA
1.3.			**REFORMA ESTRUTURA PRINCIPAL CRAS**					**-**	**229.106,10**	
1.3.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**2.526,67**	
1.3.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	29,87	65,09	BDI 1	79,27	2.367,79	RA
1.3.1.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,00	10,87	BDI 1	13,24	158,88	RA
1.3.2.			**ESTRUTURA**					**-**	**12.044,65**	
1.3.2.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,67	88,74	BDI 1	108,07	2.233,81	RA
1.3.2.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4,50	59,93	BDI 1	72,98	328,41	RA
1.3.2.3.	SINAPI	89999	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2026	KG	5,40	27,05	BDI 1	32,94	177,88	RA
1.3.2.4.	SINAPI	102477	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,10	778,34	BDI 1	947,86	95,97	RA
1.3.2.5.	SINAPI	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	41,32	183,00	BDI 1	222,86	9.208,58	RA
1.3.3.			**REVESTIMENTOS: PAREDE, PISO E FORRO**					**-**	**99.036,68**	
1.3.3.1.	SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,24	581,00	BDI 1	707,54	877,49	RA

CAIXA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	REFORMA CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	06-26 (N DES.)	REFORMA CRAS	AUGUSTO PESTANA/RS	21,78%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
REFORMA CRAS									**487.064,89**	
1.3.3.2.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	23,10	66,97	BDI 1	81,56	1.884,04	RA
1.3.3.3.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	23,10	8,20	BDI 1	9,99	230,77	RA
1.3.3.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	12,00	14,49	BDI 1	17,65	211,80	RA
1.3.3.5.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	324,29	119,99	BDI 1	146,12	47.385,25	RA
1.3.3.6.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	366,87	9,18	BDI 1	11,18	4.101,63	RA
1.3.3.7.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	324,29	2,26	BDI 1	2,75	891,80	RA
1.3.3.8.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	366,87	14,34	BDI 1	17,46	6.405,59	RA
1.3.3.9.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	324,29	92,17	BDI 1	112,24	36.398,31	RA
1.3.3.10.	Composição	COMP 04	REPAROS MANUAL EM MASSA ACRILICA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.	M²	25,00	21,35	BDI 1	26,00	650,00	RA
1.3.4.			**PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS**					**-**	**23.210,59**	
1.3.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	345,75	1,74	BDI 1	2,12	732,99	RA
1.3.4.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	20,67	4,03	BDI 1	4,91	101,49	RA
1.3.4.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.083,61	14,09	BDI 1	17,16	18.594,75	RA
1.3.4.4.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	42,17	54,60	BDI 1	66,49	2.803,88	RA
1.3.4.5.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	45,57	17,61	BDI 1	21,45	977,48	RA
1.3.5.			**ESQUADRIAS**					**-**	**40.627,20**	
1.3.5.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	13,00	1.505,94	BDI 1	1.833,93	23.841,09	RA
1.3.5.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,00	1.404,34	BDI 1	1.710,21	5.130,63	RA

CAIXA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	REFORMA CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	06-26 (N DES.)	REFORMA CRAS	AUGUSTO PESTANA/RS	21,78%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
REFORMA CRAS									**487.064,89**	
1.3.5.3.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4,00	1.342,61	BDI 1	1.635,03	6.540,12	RA
1.3.5.4.	Cotação	COT 04	PORTA DE CORRER 3 FOLHAS MOVEIS, COM FECHO, 2,70 M X 210 M, INCLUSO VIDRO 6 MM TEMPERADO, PINTURA NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	4.200,49	BDI 1	5.115,36	5.115,36	RA
1.3.6.			**ESTRUTURA METALICA ASSISTENCIA SOCIAL**					**-**	**51.660,31**	
1.3.6.1.	Cotação	COT05	ESTRUTURA COM COBERTURA METÁLICA, INCLUSO TESOURA, VIGA TRELIÇADA, TELHA TERMOISOLANTE, TERÇA, EM PERFIL U 100X40X2,65 MM, E PERFIL U 75X40X2,65 MM, ALÉM DE REFORÇO DE ESTRUTURA, PARA ÁREA DE 62,84 M², INCLUSO FORNECIMENTO, PINTURA E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	1,00	30.715,00	BDI 1	37.404,73	37.404,73	RA
1.3.6.2.	Composição	COMP 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAINEL DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM), ESPESSURA DE 3 MM, FIXADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA JÁ EXISTENTE, INCLUINDO RECORTES, DOBRAS, PERDAS, FITA ESTRUTURAL, FIXADORES, SELAGEM, ACABAMENTOS E MÃO DE OBRA	M²	38,04	229,32	BDI 1	279,27	10.623,43	RA
1.3.6.3.	Composição	COMP 06	REMOÇÃO MANUAL DE COBERTURA EXISTENTE DE POLICARBONATO, INCLUSIVE DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO, RETIRADA DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E CORTES DE PERFIL QUANDO NECESSÁRIO, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	62,84	47,46	BDI 1	57,80	3.632,15	RA
1.4.			**ACESSO, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE, COBERTURA E PAISAGISMO**					**-**	**116.968,90**	
1.4.1.			**ACESSO**					**-**	**1.100,26**	
1.4.1.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,29	122,71	BDI 1	149,44	192,55	RA
1.4.1.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	8,59	86,77	BDI 1	105,67	907,71	RA
1.4.2.			**ACESSIBILIDADE**					**-**	**51.839,53**	
1.4.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,14	98,22	BDI 1	119,61	374,98	RA
1.4.2.2.	SINAPI	89306	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	9,80	104,43	BDI 1	127,17	1.246,27	RA
1.4.2.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,94	67,01	BDI 1	81,60	239,90	RA
1.4.2.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,74	8,91	BDI 1	10,85	84,00	RA
1.4.2.5.	SINAPI	102477	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,29	778,34	BDI 1	947,86	278,67	RA
1.4.2.6.	Cotação	COT 08	PLATAFORMA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	1,00	39.900,00	BDI 1	48.590,22	48.590,22	RA

CAIXA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	REFORMA CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	06-26 (N DES.)	REFORMA CRAS	AUGUSTO PESTANA/RS	21,78%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
REFORMA CRAS									**487.064,89**	
1.4.2.7.	SINAPI	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	2,85	295,47	BDI 1	359,82	1.025,49	RA
1.4.3.			**CALÇADAS**					**-**	**47.743,15**	
1.4.3.1.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	10,38	30,27	BDI 1	36,86	382,76	RA
1.4.3.2.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	10,38	715,05	BDI 1	870,79	9.042,46	RA
1.4.3.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,93	181,09	BDI 1	220,53	205,53	RA
1.4.3.4.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	9,32	104,74	BDI 1	127,55	1.188,77	RA
1.4.3.5.	Cotação	COT07	COBERTURA DE 15 M² EM TOLDO DE POLICARBONATO INCLUSO ESTRUTURA METALICA DE FIXAÇÃO, CHAPA ALVEOLAR EM POLICARBONATO E PILARES METALICOS DE 60X60. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	1,00	5.169,50	BDI 1	6.295,42	6.295,42	RA
1.4.3.6.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	209,61	119,99	BDI 1	146,12	30.628,21	RA
1.4.4.			**RAMPA**					**-**	**6.254,34**	
1.4.4.1.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	2,07	715,05	BDI 1	870,79	1.801,49	RA
1.4.4.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,07	30,27	BDI 1	36,86	76,26	RA
1.4.4.3.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	5,17	86,77	BDI 1	105,67	546,53	RA
1.4.4.4.	SINAPI	99858	CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025	M	17,10	183,92	BDI 1	223,98	3.830,06	RA
1.4.5.			**COBERTURA**					**-**	**9.028,25**	
1.4.5.1.	Cotação	COT 01	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA COM 35 M², EM CHAPA ALVEOLAR POLICARBONATO 6 MM, COR FUMÊ, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	1,00	7.163,45	BDI 1	8.723,65	8.723,65	RA
1.4.5.2.	SINAPI	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	20,00	12,51	BDI 1	15,23	304,60	RA
1.4.6.			**PAISAGISMO**					**-**	**1.003,37**	
1.4.6.1.	Cotação	COT02	CAIXA DE LAVANDA COM 15 UNIDADES	CX	3,00	62,50	BDI 1	76,11	228,33	RA
1.4.6.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	10,00	23,39	BDI 1	28,48	284,80	RA
1.4.6.3.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	2,00	71,83	BDI 1	87,47	174,94	RA
1.4.6.4.	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	25,89	BDI 1	31,53	315,30	RA
1.5.			**INSTALAÇÕES ELETRICA CRAS**					**-**	**37.569,61**	

CAIXA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	REFORMA CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	06-26 (N DES.)	REFORMA CRAS	AUGUSTO PESTANA/RS	21,78%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
REFORMA CRAS									**487.064,89**	
1.5.0.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	434,07	BDI 1	528,61	528,61	RA
1.5.0.2.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	608,90	BDI 1	741,52	741,52	RA
1.5.0.3.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	19,00	62,49	BDI 1	76,10	1.445,90	RA
1.5.0.4.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	62,49	BDI 1	76,10	532,70	RA
1.5.0.5.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,56	BDI 1	89,58	89,58	RA
1.5.0.6.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	898,48	13,33	BDI 1	16,23	14.582,33	RA
1.5.0.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	877,17	4,98	BDI 1	6,06	5.315,65	RA
1.5.0.8.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,31	19,23	BDI 1	23,42	499,08	RA
1.5.0.9.	SINAPI-I	44795	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	UN	64,00	89,36	BDI 1	108,82	6.964,48	RA
1.5.0.10.	SINAPI	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	83,20	BDI 1	101,32	1.621,12	RA
1.5.0.11.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	58,88	BDI 1	71,70	645,30	RA
1.5.0.12.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	77,07	BDI 1	93,86	93,86	RA
1.5.0.13.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	65,06	BDI 1	79,23	2.693,82	RA
1.5.0.14.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	54,73	BDI 1	66,65	1.199,70	RA
1.5.0.15.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	56,20	BDI 1	68,44	615,96	RA
1.6.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO CRAS**					**-**	**17.560,19**	
1.6.0.1.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	18,81	BDI 1	22,91	274,92	RA
1.6.0.2.	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	7,15	BDI 1	8,71	34,84	RA

CAIXA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	REFORMA CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	06-26 (N DES.)	REFORMA CRAS	AUGUSTO PESTANA/RS	21,78%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
REFORMA CRAS									**487.064,89**	
1.6.0.3.	SINAPI	96665	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	12,55	BDI 1	15,28	122,24	RA
1.6.0.4.	SINAPI	96637	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	17,29	BDI 1	21,06	126,36	RA
1.6.0.5.	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	51,97	BDI 1	63,29	126,58	RA
1.6.0.6.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,20	14,11	BDI 1	17,18	415,76	RA
1.6.0.7.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,70	21,88	BDI 1	26,65	98,61	RA
1.6.0.8.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	9,61	BDI 1	11,70	35,10	RA
1.6.0.9.	SINAPI-I	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	2,00	34,34	BDI 1	41,82	83,64	RA
1.6.0.10.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	16,71	BDI 1	20,35	162,80	RA
1.6.0.11.	SINAPI-I	20149	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00	8,99	BDI 1	10,95	87,60	RA
1.6.0.12.	SINAPI-I	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	25,55	BDI 1	31,11	62,22	RA
1.6.0.13.	SINAPI-I	20139	JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	157,03	BDI 1	191,23	764,92	RA
1.6.0.14.	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	10,00	19,96	BDI 1	24,31	243,10	RA
1.6.0.15.	SINAPI-I	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	18,60	14,40	BDI 1	17,54	326,24	RA
1.6.0.16.	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	686,66	BDI 1	836,21	4.181,05	RA
1.6.0.17.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	404,01	BDI 1	492,00	2.460,00	RA
1.6.0.18.	SINAPI	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2,00	988,41	BDI 1	1.203,69	2.407,38	RA
1.6.0.19.	SINAPI-I	10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	2,00	122,22	BDI 1	148,84	297,68	RA
1.6.0.20.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	398,20	BDI 1	484,93	969,86	RA
1.6.0.21.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	886,52	BDI 1	1.079,60	2.159,20	RA
1.6.0.22.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	149,60	BDI 1	182,18	1.275,26	RA

CAIXA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS	REFORMA CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	06-26 (N DES.)	REFORMA CRAS	AUGUSTO PESTANA/RS	21,78%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
REFORMA CRAS									**487.064,89**	
1.6.0.23.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	175,49	BDI 1	213,71	213,71	RA
1.6.0.24.	SINAPI-I	1749	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M	UN	1,00	518,25	BDI 1	631,12	631,12	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.7.			**SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES**					**-**	**15.617,26**	
1.7.0.1.	SINAPI	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	32,78	12,51	BDI 1	15,23	499,16	RA
1.7.0.2.	Cotação	COT06	PORTÃO DUAS FOLHAS DE DOBRADIÇA DE TUBO 20X40 COM FECHADURA PADRÃO, COM ESPASSAMENTO DE TUBOS DE 4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	3.500,00	BDI 1	4.262,30	4.262,30	RA
1.7.0.3.	Cotação	COT03	LETRAS CAIXA EM AÇO INOX DE 40 CM DE ALTURA	UNIDADE	41,00	88,00	BDI 1	107,17	4.393,97	RA
1.7.0.4.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	26,22	1,74	BDI 1	2,12	55,59	RA
1.7.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	26,22	14,09	BDI 1	17,16	449,94	RA
1.7.0.6.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	70,00	69,87	BDI 1	85,09	5.956,30	RA
1.8.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**4.319,02**	
1.8.0.1.	Composição	COMP 02	LIMPEZA DA OBRA	M²	415,69	8,53	BDI 1	10,39	4.319,02	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida

gov.br
Documento assinado digitalmente
DAIANA FRANK BRUXEL BOHRER
Data: 22/09/2026 14:02:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AUGUSTO PESTANA/RS
Local

terça-feira, 22 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Daiana Frank Bruxel Bohrer
CREA/CAU: CREA/RS 175692
ART/RRT: 14232307