CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**COMP 01**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA ALVEOLAR DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM, COR FUMÊ.**	**M2**		**9.145,02**	**9.145,45**
SINAPI-I	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,27	0,22	0,22
SINAPI-I	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,27	3,42	3,42
Cotação	COT 01	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA COM 35 M², EM CHAPA ALVEOLAR POLICARBONATO 6 MM, COR FUMÊ, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	1,275	7.163,45	7.163,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,48	24,83
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	27,25	28,94
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,005	30,74	32,68
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0069	29,69	31,63
Composição	**COMP 02**	**LIMPEZA DA OBRA**	**M²**		**8,07**	**8,53**
SINAPI-I	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,006	14,29	14,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	23,48	24,83
Composição	**COMP 03**	**COBERTURA EM CHAPA ALVEOLAR EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM, COR FUMÊ, INCLUSO ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO, PERFIL ESTRUTURAL EM ALUMINIO 50X30, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M²**		**9.145,02**	**9.145,45**
SINAPI-I	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,27	0,22	0,22
SINAPI-I	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,27	3,42	3,42
Cotação	COT 01	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA COM 35 M², EM CHAPA ALVEOLAR POLICARBONATO 6 MM, COR FUMÊ, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	1,275	7.163,45	7.163,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,48	24,83
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	27,25	28,94
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,005	30,74	32,68
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0069	29,69	31,63
Composição	**COMP 04**	**REPAROS MANUAL EM MASSA ACRILICA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.**	**M²**		**20,77**	**21,35**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0487	23,48	24,83
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2985	29,87	31,59
SINAPI-I	43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	1,339	7,91	7,91
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,08	1,48	1,48
Composição	**COMP 05**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAINEL DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM), ESPESSURA DE 3 MM, FIXADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA JÁ EXISTENTE, INCLUINDO RECORTES, DOBRAS, PERDAS, FITA ESTRUTURAL, FIXADORES, SELAGEM, ACABAMENTOS E MÃO DE OBRA**	**M²**		**226,43**	**229,32**
COTAÇÃO	COT 09	PAINEL EM ACM 3 MM COR CINZA, 1,0 X 1,0 METRO.	M²	1,1	148,85	148,85
SINAPI-I	43936	FITA ADESIVA DUPLA-FACE PARA FIXACAO DE ESPELHOS E OUTROS MATERIAIS, 12 MM X 20 M, E = 2 MM	UN	3,1167	0,00	0,00
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6679	23,96	23,96
SINAPI-I	44286	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 7/8" COM ARRUELA DE VEDACAO EPDM	UN	4	0,00	0,00
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,91	27,94	29,66
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,91	23,36	24,82
Composição	**COMP 06**	**REMOÇÃO MANUAL DE COBERTURA EXISTENTE DE POLICARBONATO, INCLUSIVE DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO, RETIRADA DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E CORTES DE PERFIL QUANDO NECESSÁRIO, SEM REAPROVEITAMENTO**	**M²**		**46,13**	**47,46**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6805	23,48	24,83
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2407	27,25	28,94
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,184	127,41	127,41
SINAPI	92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,4491	0,33	0,33

22 de Setembro de 2026

Data

Responsável Técnico: Daiana F B Bohrer

CREA/CAU: CREA RS 175692

Documento assinado digitalmente

gov.br

DAIANA FRANK BRUXEL BOHRER

Data: 22/09/2026 13:58:49-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br