



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REDE DE DRENAGEM AV XV DE NOVEMBRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE DE DRENAGEM AV XV DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO / UF MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REDE DE DRENAGEM AV XV DE NOVEMBRO									1.789.215,25	
1.			REDE DE DRENAGEM AV XV DE NOVEMBRO TRECHO 02 ETAPA 01					-	7.761,60	
1.1.			ASSENTAMENTO / ATERRO DE TUBO DE DRENAGEM					-	7.761,60	
1.1.1.	Composição	COMP002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	6.350,00	BDI 1	7.761,61	7.761,60	RA
2.			EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE VALA E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO					-	1.781.453,65	
2.1.			EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO					-	1.580.213,70	
2.1.1.	Composição	COMP001	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2 COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM (INCLUSO ASSENTAMENTO)	M	655,00	1.973,77	BDI 1	2.412,54	1.580.213,70	RA
2.2.			ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					-	178.838,95	
2.2.1.	SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	1.429,60	80,35	BDI 1	98,21	140.401,00	RA
2.2.2.	SICRO	5901639	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	28.263,20	1,11	BDI 1	1,36	38.437,95	RA
2.3.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	22.401,00	
2.3.1.	SICRO	4915640	Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE	M3	589,50	31,09	BDI 1	38,00	22.401,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS
Local

sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Data

ALCIR OSMAR
GAMBETA:67053300072

Responsável Técnico
Nome: ALCIR OSMAR GAMBETA
CREA/CAU: RS 107539
ART/RRT: 0

Assinado de forma digital por ALCIR OSMAR
GAMBETA:67053300072
Dados: 2026.10.19 14:21:17 -03'00'