

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP001	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2 COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM (INCLUSO ASSENTAMENTO)	M		1.962,96	1.973,77
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,271	852,64	870,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2551	24,37	25,81
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1275	18,61	19,67
SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,4897	89,21	91,33
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,252	215,72	217,84
Cotação	COT001	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2 COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM (INCLUSO TRANSPORTE PARA ENTREGA)	M	1	1.557,90	1.557,90
Composição	COMP002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNIDADE		5.883,20	6.350,00
SINAPI	95404	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	40	2,10	2,27
SINAPI-I	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	40	1,01	1,01
SINAPI-I	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	40	0,02	0,02
SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	40	0,11	0,11
SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	40	1,36	1,36
SINAPI-I	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	H	40	142,48	153,98

16/10/2026

Data

ALCIR OSMAR
GAMBETA:67053300072Assinado de forma digital por ALCIR
OSMAR GAMBETA:67053300072
Dados: 2026.10.19 14:19:16 -03'00'Responsável Técnico: ALCIR OSMAR GAMBETA
CREA/CAU: RS107539