



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 001/2025	<b>Nº TransfereGOV</b> 000000	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PARTE DA RUA EUCLIDES VESCOVI			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 05-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PROGRAMA CIDADE SEM POEIRA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS	<b>BDI 1</b> 24,38%	<b>BDI 2</b> 14,99%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PROGRAMA CIDADE SEM POEIRA</b>									<b>1.172.638,55</b>	
<b>1.</b>			<b>RUA EUCLIDES VESCOVI</b>					-	<b>1.172.638,55</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>22.676,41</b>	
1.1.1.	Cotação	COT004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PARA 4 MESES	UN	1,00	18.231,57	BDI 1	22.676,43	22.676,41	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO RUA EUCLIDES VESCOVI</b>					-	<b>723.038,57</b>	
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	1.500,00	50,35	BDI 1	62,63	93.945,00	RA
1.2.2.	SINAPI	105754	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.053,85	146,23	BDI 1	181,88	191.674,24	RA
1.2.3.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	632,31	163,12	BDI 1	202,89	128.289,38	RA
1.2.4.	Composição	102470	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	4.215,39	6,77	BDI 1	8,42	35.493,58	RA
1.2.5.	Composição	ADPT95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte	M3	210,77	1.129,03	14,99%	1.298,27	273.636,37	RA
<b>1.3.</b>			<b>TRANSPORTE DE ASFALTO</b>					-	<b>25.418,82</b>	
1.3.1.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.323,09	2,30	BDI 1	2,86	18.084,04	RA
1.3.2.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.323,09	0,93	BDI 1	1,16	7.334,78	RA
<b>1.4.</b>			<b>TRANSPORTE DE BASE</b>					-	<b>203.350,40</b>	
1.4.1.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	50.584,68	2,30	BDI 1	2,86	144.672,18	RA
1.4.2.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	50.584,68	0,93	BDI 1	1,16	58.678,22	RA
<b>1.5.</b>			<b>PASSEIOS</b>					-	<b>198.154,35</b>	
1.5.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.842,10	79,80	BDI 1	99,26	182.846,85	RA
1.5.2.	SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	150,00	82,05	BDI 1	102,05	15.307,50	RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 001/2025	<b>Nº TransfereGOV</b> 000000	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PARTE DA RUA EUCLIDES VESCOVI			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 05-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PROGRAMA CIDADE SEM POEIRA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS	<b>BDI 1</b> 24,38%	<b>BDI 2</b> 14,99%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PROGRAMA CIDADE SEM POEIRA</b>									
<b>1.172.638,55</b>									

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS  
**Local**  
  
terça-feira, 1 de julho de 2025  
**Data**

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico  
**Nome:** ALCIR OSMAR GAMBETA  
**CREA/CAU:** RS107539  
**ART/RRT:** 0000000

RECURSO  
↓