



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PARTE DA RUA EUCLIDES VESCOVI

Nº TransfereGov
000000

Nº OPERAÇÃO
001/2025

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

Nº OPERAÇÃO
001/2025

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

Falta Preencher o Memorial de
Cálculo na linha 18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PROGRAMA CIDADÃO SEM POEIRA				
1.	RUA EUCLIDES VESCOVI		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PARA 4 MESES	LN	1,00	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO RUA EUCLIDES VESCOVI		-	
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	1.500,00	CONFORME PROJETO
1.2.2.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	1.053,85	4215,39X0,25
1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	632,31	4215,39X0,15
1.2.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	4.215,39	4215,39
1.2.5.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte	M3	210,77	4215,39X0,05
1.3.	TRANSPORTE DE ASFALTO		-	
1.3.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	6.323,09	210,77X30
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	6.323,09	210,77X30
1.4.	TRANSPORTE DE BASE		-	
1.4.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	50.584,68	(1053,85+632,31)X30
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	50.584,68	(1053,85+632,31)X30
1.5.	PASSEIOS		-	
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF 10/2022	M2	1.842,10	CONFORME PROJETO
1.5.2.	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, 25 X 25" CM, E= 2,5" CM, PADRÃO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	150,00	CONFORME PROJETO

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						
	1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,15	
PAVIMENTAÇÃO RUA EUCLIDES VESCOVI	750,00	750,00					
PAVIMENTAÇÃO RUA EUCLIDES VESCOVI	1.053,85						
PAVIMENTAÇÃO RUA EUCLIDES VESCOVI	632,31						
PAVIMENTAÇÃO RUA EUCLIDES VESCOVI		4.215,39					
PAVIMENTAÇÃO RUA EUCLIDES VESCOVI		210,77					
TRANSPORTE DE ASFALTO			6.323,09				
TRANSPORTE DE ASFALTO			6.323,09				
TRANSPORTE DE BASE	25.292,34	25.292,34					
TRANSPORTE DE BASE	25.292,34	25.292,34					
PASSEIOS		368,42	368,42	368,42	368,42	368,42	
PASSEIOS		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	

MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS

Local

terça-feira, 1 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ALCIR OSMAR GAMBETA

CREA/CAU: RS107539

ART/RRT: 0000000

Responsável Técnico

Nome: ALCIR OSMAR GAMBETA

CREA/CAU: RS107539

ART/RRT: 0000000