

MARAU POÇOS ARTESIANOS

Avenida Júlio Borela n 3553, sala 105 – MARAU RS

CNPJ: 42283164000113 - FONE: 5499999-8082



CLIENTE: PM de Maximiliano Almeida

TELEFONE: (54) 3397-1166 / (54) 3397 - 1133

ENDEREÇO: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 340, CENTRO, MAXIMILIANO ALMEIDA - RS

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

Itens	Un	Descrição de Materias e Serviços	Valor Unit	Valor total
		PERFURAÇÃO		R\$ 36.460,00
1	1 un	Placa de Obra Padrão SOP	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
2	1 un	Mobilização e Instalação no Canteiro de Obra	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
3	16 m	Reabertura em 12" : 0 a 16 Metros	R\$ 90,00	R\$ 1.440,00
4	84 m	Perfuração em 6" de 16 a 100 Metros	R\$ 105,00	R\$ 8.820,00
5	100m	Perfuração em 6" de 100 a 200 Metros	R\$ 115,00	R\$ 11.500,00
6	100m	Perfuração em 6" de 200 a 300 Metros (ou mais)	R\$ 120,00	R\$ 12.000,00
		REVESTIMENTO		R\$ 7.730,00
7	16 m	Revestimento Geomecanico 6" STDx4mts=8mts	R\$ 400,00	R\$ 6.400,00
8	12 m	Selo Sanitário , laje de concreto de 1,0x1,0x0,50m,	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
9	1 un	Flange tampa de poço 6"	R\$ 250,00	R\$ 250,00
		COMPLEMENTAÇÃO		R\$ 8.100,00
10	1 un	Teste de Vazão Medição dos níveis cf NBR!@>@!@ e 12.244 24 horas com Gerador	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
11	1 un	Análise Físico Química e Microbiológica Completa Padrão Outorga	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
12	1 un	Cercamento de Proteção Padrão Outorga (2x2x1,5m = 4m ²)	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
13	1 un	TAMPONAMENTO (SE NECESSÁRIO)	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
		TOTAL		R\$ 52.290,00

MARAU POÇOS ARTESIANOS

