

ORÇAMENTO PERFURAÇÃO DE POÇO 01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

CNPJ: 87.613.279/0001-67
 E-MAIL: engenharia@maximilianodealmeida.rs.gov.br
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 340, CENTRO
 FONE: (54) 3397-1166 / (54) 3397 - 1133
 CIDADE: MAXIMILIANO DE ALMEIDA - RS
 CEP: 99.890-000
 ORÇAMENTO N.01/2025

POÇO LINHA ALTO CAÇADOR

DATA: 22/04/2026
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. (SESENTA DIAS)

N	ITEM	Quant.	Unid.	Valor Unitário	Total
	PERFURAÇÃO				R\$ 34.880,00
1	SINAP- 94273 Placa de Obra Padrão SOP	1	Unid.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
2	Mobilização e Instalação no Canteiro de Obra	1	Unid.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
3	Reabertura em 12" : 0 a 16 Metros	16	Mts	R\$ 80,00	R\$ 1.280,00
4	Perfuração em 6" de 16 a 100 Metros	84	Mts	R\$ 100,00	R\$ 8.400,00
5	Perfuração em 6" de 100 a 200 Metros	100	Mts	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00
6	Perfuração em 6" de 200 a 300 Metros (ou mais)	100	Mts	R\$ 120,00	R\$ 12.000,00
	REVESTIMENTO				R\$ 6.660,00
7	SINAP-9851 Revestimento Geomecanico 6" STDx4mts=8mts	16	Mts	R\$ 350,00	R\$ 5.600,00
8	Selo Sanitário, laje de concreto de 1,0x1,0x0,50m,	12	Mts	R\$ 80,00	R\$ 960,00
9	SINAP-3270 Flange tampa de poço 6"	1	Unid.	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	COMPLEMENTAÇÃO				R\$ 6.500,00
10	Teste de Vazão Medição dos níveis cf NBR!@>@!@ e 12.244 24	1	Unid.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
11	Análise Físico Química e Microbiológica Completa Padrão Outorga	1	Unid.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
12	Cercamento de Proteção Padrão Outorga (2x2x1,5m = 4m²)	1	Unid.	R\$ 800,00	R\$ 800,00
13	TAMPONAMENTO (SE NECESSÁRIO)	1	Unid.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 48.040,00

RIOGRANDENSE POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 18.143.021/0001-21

EMPRESA: RIOGRANDENSE POCOS ARTESIANOS LTDA
 ENDEREÇO: RODOVIA RS 463. KM 1.5
 CNPI: 18.143.021/0001-21
 IE: 138/0056028 INSC. MUNICIPAL: 6373
 FONE: (54) 3344-3004
 E-MAIL: administrativo@riograndense.ind.br