



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransferGov 01-26 (N DES)	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	APPELIDO DO EMPREENHIMENTO ORÇAMENTO POÇO ARTESIANO	BDI 1 20,76%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES)	DESCRICO DO LOTE ORÇAMENTO POÇO ARTESIANO	MUNICÍPIO / UF MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (RS)	Preço Total (RS)
<b>ORÇAMENTO POÇO ARTESIANO</b>									
1.1.			<b>ORÇAMENTO POÇO ARTESIANO</b>						62.541,06
1.1.1.	Cotação	COT001	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PLACA DE OBRA PADRÃO SOP	UN	1,00	1.200,00	BDI 1	1.449,12	1.449,12
1.2.1.	Cotação	COT002	PERFURAÇÃO	UN	1,00	1.200,00	BDI 1	1.449,12	1.449,12
1.2.2.	Cotação	COT003	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	1.200,00	BDI 1	1.449,12	1.449,12
1.2.3.	Cotação	COT004	REABERTURA EM 12" 0 A 16 METROS	M	16,00	90,00	BDI 1	108,68	1.738,88
1.2.4.	Cotação	COT005	PERFURAÇÃO EM 6" DE 16 A 100 METROS	M	84,00	105,00	BDI 1	126,80	10.651,20
1.2.5.	Cotação	COT006	PERFURAÇÃO EM 6" DE 100 A 200 METROS	M	100,00	115,00	BDI 1	138,87	13.887,00
1.3.	Cotação		PERFURAÇÃO EM 6" DE 200 A 300 METROS	M	100,00	120,00	BDI 1	144,91	14.491,00
1.3.1.	Cotação	COT007	REVESTIMENTO	M	16,00	400,00	BDI 1	483,04	9.334,70
1.3.2.	Cotação	COT008	REVESTIMENTO GEOMECANICO 6" STDx4MTS=8MTS	M	12,00	90,00	BDI 1	108,68	7.728,64
1.3.3.	Cotação	COT009	SELO SANITARIO, LAJE DE CONCRETO DE 1,0X1,0X0,50M	M	1,00	250,00	BDI 1	301,90	1.304,16
1.4.	Cotação		FLANGE TAMPA DE POÇO 6"	UN	1,00	250,00	BDI 1	301,90	301,90
1.4.1.	Cotação	COT010	COMPLEMENTAÇÃO	UN	1,00	2.800,00	BDI 1	3.381,28	9.540,94
1.4.2.	Cotação	COT011	TESTE DE VAZÃO MEDICÃO DOS NIVEIS CF NBR 12.244 24 HORAS COM	UN	1,00	1.600,00	BDI 1	1.932,16	3.381,28
1.4.3.	Cotação	COT012	ANALISE FISICO QUIMIA E MICROBIOLOGICA	UN	1,00	1.500,00	BDI 1	1.811,40	1.932,16
1.4.4.	Cotação	COT013	CERCAMENTO DE PROTEÇÃO PADRÃO OUTORGA (2X22 1,5M=4M²) TAMPONAMENTO	UN	1,00	2.000,00	BDI 1	2.415,20	1.811,40
									2.415,20

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS  
Local

Segunda-feira, 18 de maio de 2026  
Data

Responsável Técnico:  
Nome: ALCIR OSMAR GAMBETA  
CREA/CAU: RS 107539  
ART/IRRT: 0