



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA GIARDINO DEL VINO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INFRAESTRUTURA GIARDINO DEL VINO	MUNICÍPIO / UF MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
INFRAESTRUTURA GIARDINO DEL VINO									588.444,45	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	11.454,44	
1.1.			IDENTIFICAÇÃO DA OBRA					-	3.104,94	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	430,02	BDI 1	517,49	3.104,94	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	8.349,50	
1.2.1.	Composição	COMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	6.938,27	BDI 1	8.349,51	8.349,50	RA
2.			TERRAPLANAGEM					-	184.337,87	
2.1.			DEFINIÇÃO DE VIA CORTE E ATERRO					-	184.337,87	
2.1.1.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	13.644,55	11,23	BDI 1	13,51	184.337,87	RA
3.			DRENAGEM					-	88.677,22	
3.1.			REDE PLUVIAL					-	88.677,22	
3.1.1.	SINAPI	92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	193,00	38,39	BDI 1	46,20	8.916,60	RA
3.1.2.	SINAPI-I	7761	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	194,00	129,78	BDI 1	156,18	30.298,92	RA
3.1.3.	SINAPI	92822	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	40,00	49,62	BDI 1	59,71	2.388,40	RA
3.1.4.	SINAPI-I	12577	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	40,00	255,58	BDI 1	307,56	12.302,40	RA
3.1.5.	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	10,00	2.889,39	BDI 1	3.477,09	34.770,90	RA
4.			PAVIMENTAÇÃO					-	269.466,27	
4.1.			DELIMITAÇÃO DE VIA E PASSEIOS					-	36.053,20	
4.1.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	597,60	50,13	BDI 1	60,33	36.053,20	RA
4.2.			INSERÇÃO DE PAVIMENTO					-	233.413,07	
4.2.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.578,58	75,22	BDI 1	90,52	233.413,07	RA
5.			ACESSO A RS					-	34.508,65	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA GIARDINO DEL VINO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INFRAESTRUTURA GIARDINO DEL VINO	MUNICÍPIO / UF MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
INFRAESTRUTURA GIARDINO DEL VINO									588.444,45	
5.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	32.607,82	
5.1.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	316,24	75,22	BDI 1	90,52	28.626,04	RA
5.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	66,00	50,13	BDI 1	60,33	3.981,78	RA
5.2.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	1.900,83	
5.2.1.	Composição	COMP002	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2.754,82	0,57	BDI 1	0,69	1.900,83	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS
Local

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ALCIR OSMAR GAMBETA

CREA/CAU: RS 107539

ART/RRT: 14164366

RECURSO
↓