



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA UBS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF MARCELINO RAMOS/RS	BDI 1 21,89%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									48.368,37	
1.			PINTURA INTERNA					-	48.368,37	
1.1.			PINTURA PAREDES INTERNA					-	27.427,00	
1.1.1.	Composição	03	LIMPEZA DE PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M2	150,00	4,41	BDI 1	5,38	807,00	RA
1.1.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	80,00	18,73	BDI 1	22,83	1.826,40	RA
1.1.3.	SINAPI	01	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. ÁREAS INTERNAS	M2	1.490,00	13,65	BDI 1	16,64	24.793,60	RA
1.2.			PINTURA DE TETO					-	9.841,70	
1.2.1.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	506,00	15,96	BDI 1	19,45	9.841,70	RA
1.3.			PINTURA JANELAS DE AÇO					-	583,80	
1.3.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	20,00	9,79	BDI 1	11,93	238,60	RA
1.3.2.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	20,00	14,16	BDI 1	17,26	345,20	RA
1.4.			PINTURA PORTAS DE MADEIRA					-	3.029,07	
1.4.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	137,00	2,10	BDI 1	2,56	350,72	RA
1.4.2.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	137,00	16,04	BDI 1	19,55	2.678,35	RA
1.5.			PINTURA EXTERNA					-	7.486,80	
1.5.1.	Composição	03	LIMPEZA DE PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M2	340,00	4,41	BDI 1	5,38	1.829,20	RA
1.5.2.	SINAPI	02	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. ÁREAS EXTERNAS	M2	340,00	13,65	BDI 1	16,64	5.657,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA UBS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-24 (N DES.)	01	MARCELINO RAMOS/RS	21,89%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
01									48.368,37

MARCELINO RAMOS/RS
Local

quarta-feira, 25 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JORGE TRANQUILO BRUSCHI
CREA/CAU: CREA RS 054.447
ART/RRT: 13398211

RECURSO
←