



AR.COM

AGRO REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS

CNPJ: 13.195.809/0001-68

INSC. ESTADUAL: 076/0012822

RUA INDEPENDENCIA, NUMERO: 2405

54 9 8436 2737

Cliente:	Prefeitura Mun. Marcelino Ramos – RS / Secretaria de Saúde
Endereço:	Praça Padre Basso , Marcelino Ramos - RS
Data do Orçamento:	26.09.2024

ORÇAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE PRÉ INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO EM 12 SALAS DA UBS CENTRAL, COM USO DE CANO DE COBRE 1/4 E 3/8, ISOLANTE TERMICO 1/4 E 3/8, CABO PP 5X1.5, FITA ALUMINIO, MANTA PVC BRANCA PARA ACABAMENTO E CANO PVC PARA DRENOS DE AGUA. (AS UNIDADES EXTERNAS DOS AR CONDICIONADOS SERÃO POSICIONADOS NA LATERAL DO PRÉDIO, NAS PAREDES QUE NÃO ESTÃO SOBRE AS DIVISAS, NÃO NECESSITANDO ASSIM ACESSAR O TELHADO PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÕES).

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor To
12 metros	Pré Instalação para ar condicionado de 12.000 btu, com cano de cobre, cabo PP 5x1.5 e isolante térmico. (Sala Administrativo)	119,00 (o metro da pré instalação)	1.428,00
12 metros	Pré Instalação para ar condicionado de 12.000 btu, com cano de cobre, cabo PP 5x1.5 e isolante térmico. (Sala Farmacia)	119,00	1.428,00
30 metros	Pré Instalação para ar condicionado de 9.000 btu, com cano de cobre, cabo PP 5x1.5 e isolante térmico. (10 m cada Sala : Ambulatório, vacina, motorisita)	119,00	3.570,00
15 metros	Pré Instalação para ar condicionado, 9.000 btu com cano de cobre, cabo PP 5x1.5 e isolante térmico. (7.5 m cada Sala Fisioterapia I e Fisioterapia II)	119,00	1.785,00

42 metros	Pré Instalação para ar condicionado de 9.000 btu com cano de cobre, cabo PP 5x1.5 e isolante térmico. (7 m cada Sala: Nutricionista, Vacina II, Procedimento, Dr.Adane, Enfermagem, Vigilancia.)	119,00	4.998,00
20 unid.	Desinstalação de Ar condicionados modelo split de 9.000 e 12.000 btu, instalados nas salas da ubs centro, retirados para a reforma e pintura.	150,00	3.000,00
28 unid.	Instalação de Ar condicionado modelo split de 9.000, 12.000 e 18.000 btu nas salas da ubs centro após a reforma.	450,00	12.600,00
		Total Serviços:	28.809,00

Orçamento valido por 15 dias.

Matheus Salvi – Técnico em Refrigeração

AR.COM

salvimatheus@hotmail.com