

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
Município de Mariano Moro

Apelido do Empreendimento
CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITARIE PORTO BRUM

Descrição do Lote
CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITARIE PORTO BRUM

Município / UF
Mariano Moro/RS

BDI 1

BDI 2

BDI 3

0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITARIE PORTO BRUM									192.062,27
1.			CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITARIE PORTO BRUM					-	4.053,33
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	4.053,33
1.1.1.	Composição	04	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E PROJETO EXECUTIVO	UN	1,00	3.331,69	BDI 1	4.053,33	4.053,33 RA
2.			ESTRUTURA					-	102.866,86
2.1.			SAPATAS PRÉ-FABRICADAS - SALÃO					-	22.231,52
2.1.1.	Composição	01	SAPATA PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 80KG/M³	UN	10,00	1.671,67	BDI 1	2.033,75	20.337,50 RA
2.1.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS); AF_01/2024	M3	14,06	110,73	BDI 1	134,71	1.894,02 RA
2.2.			PILARES PRÉ-FABRICADOS - SALÃO					-	24.324,80
2.2.1.	Composição	02	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ-FABRICADOS, INCLUSIVE ICAMENTO COM GUINDASTE	UN	10,00	1.999,41	BDI 1	2.432,48	24.324,80 RA
2.3.			ESTRUTURA - BANHEIROS E COPA					-	56.310,66
2.3.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM; AF_06/2022	KG	168,00	10,21	BDI 1	12,42	2.086,56 RA
2.3.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM; AF_06/2022	KG	90,00	12,57	BDI 1	15,29	1.376,10 RA
2.3.3.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES; AF_09/2020	M2	33,00	168,23	BDI 1	204,67	6.754,11 RA
2.3.4.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM; AF_09/2020	M2	18,00	180,83	BDI 1	220,00	3.960,00 RA
2.3.5.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM; AF_01/2024	KG	242,00	10,24	BDI 1	12,46	3.015,32 RA
2.3.6.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM; AF_01/2024	KG	120,00	15,15	BDI 1	18,43	2.211,60 RA
2.3.7.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L; AF_05/2021	M3	7,28	606,55	BDI 1	737,93	5.372,13 RA
2.3.8.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS); AF_01/2024	M3	10,00	110,73	BDI 1	134,71	1.347,10 RA
2.3.9.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM; AF_01/2024	M3	1,00	188,05	BDI 1	228,78	228,78 RA
2.3.10.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA; AF_12/2021	M2	160,00	89,82	BDI 1	109,28	17.484,80 RA
2.3.11.	SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L; AF_07/2026	M3	3,72	586,28	BDI 1	713,27	2.653,36 RA
2.3.12.	SINAPI	87532	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS; AF_03/2024	M2	186,00	43,40	BDI 1	52,80	9.820,80 RA
3.			ESTRUTURA COBERTURA					-	85.141,96
3.1.			COBERTURA					-	85.141,96
3.1.1.	SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA; AF_10/2025	M2	388,80	55,49	BDI 1	67,51	26.247,89 RA
3.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO; AF_06/2026	M2	388,80	67,29	BDI 1	81,87	31.831,06 RA
3.1.3.	SINAPI	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA; AF_10/2025	UN	13,00	1.611,14	BDI 1	1.960,11	25.481,43 RA
3.1.4.	SINAPI	100326	CUMEIEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO; AF_06/2026	M	26,00	50,00	BDI 1	60,83	1.581,58 RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Mariano Moro/RS

Local

terça-feira, 22 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: MARIANA SIMONI

CREA/CAU: RS263083

ART/RTT: 14635582



Documento assinado digitalmente

MARIANA PIGATTO SIMONI

Data: 22/09/2026 11:39:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>