

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND		0,00	10.888,75
EQUIPCHP	A9321	Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 302 kW - motorista de veículo especial	HORA	13	0,00	445,84
EQUIPCHP	E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	HORA	3,05	0,00	365,81
EQUIPCHP	E9669	Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW	HORA	3	0,00	313,52
EQUIPCHP	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	HORA	7	0,00	343,93
EQUIPCHP	E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	HORA	3	0,00	209,68
				0	0,00	0,00
Composição	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			0,00	12.062,71
SICRO-MDO	P9955	Engenheiro chefe - mensalista	mês	0,21	0,00	30.640,30
SICRO-MDO	P9949	Topógrafo - mensalista	mês	0,12	0,00	7.616,57
SICRO-MDO	P9950	Auxiliar de topografia - mensalista	mês	0,12	0,00	5.326,21
SICRO-MDO	P9840	Encarregado geral - mensalista	mês	0,111	0,00	14.204,61
SICRO-MDO	P9858	Laboratorista - mensalista	mês	0,12	0,00	7.033,35
SICRO-MDO	P9833	Auxiliar de laboratório - mensalista	mês	0,12	0,00	5.321,65
SICRO-MDO	P9876	Técnico de segurança do trabalho - mensalista	mês	0,12	0,00	8.465,01
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
Composição	3	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA			0,00	2.926,63
SICRO MAT	M0047	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	un	7	0,00	114,00
SICRO MAT	M0053	Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tapume - L = 1,2 m	m	210	0,00	2,03
SICRO MAT	M0054	Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm	m	2100	0,00	0,08
SICRO MAT	M0771	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva	un	4	0,00	341,07
SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	0,6	0,00	283,41
				0	0,00	0,00
Composição	6	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			0,00	5.343,63
EQUIPCHI	A9321	Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 302 kW - motorista de veículo especial	HORA	11	0,00	102,92
EQUIPCHP	E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	HORA	2,1917	0,00	365,81
EQUIPCHP	E9669	Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW	HORA	2,1917	0,00	313,52
EQUIPCHP	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	HORA	6,58	0,00	343,93
EQUIPCHP	E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	HORA	2,1917	0,00	209,68
				0	0,00	0,00
Composição	4	LIMPEZA, VARIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2		0,00	1,99
EQUIPCHP	A9358	Tanque para transporte de água com capacidade de 6.000 l	HORA	0,005	0,00	16,11
EQUIPCHI	E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	HORA	0,005	0,00	69,94
EQUIPCHP	E9544	Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m	HORA	0,05	0,00	14,58
SICRO-MDO	P9824	Servente	h	0,035	0,00	23,77
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	13	PISO TÁTIL CONVENCIONAL E PISO TÁTIL ALERTA			92,74	94,14
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,04	100,00	100,00
SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3	1,10	1,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	28,14	29,88
SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,04	939,58	955,30
SINAPI-I	36178	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO	UN	2,5	14,06	14,06
SINAPI	88316	TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	H	0,17	23,48	24,83
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Composição					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição					0,00	0,00
					0,00	0,00

Data

 Responsável Técnico: Mariana Pigatto Simoni
 CREA/CAU: RS263083

 Documento assinado digitalmente
MARIANA PIGATTO SIMONI
 Data: 26/08/2026 08:37:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>