

			COMPOSIÇÃO	UNID.	Coeficiente	C. T. N. Des.
	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL EM PLACAS, ESPESSURA 2,0MM			
		ORÇAMENTO	MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM PLACA	M²		R\$ 25,00
	4792	SINAPI-I	PLACA VINÍLICA SEMIFLEXÍVEL PARA PISOS, ESPESSURA 2,0MM	M		R\$ 0,00
	4791	SINAPI-I	ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,095	R\$ 3,45
						R\$ 28,45

			COMPOSIÇÃO	UNID.	Coeficiente	C. T. N. Des.
	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10CM			
	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,052	R\$ 1,21
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,103	R\$ 2,89
		ORÇAMENTO	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10CM	M	1,340	R\$ 24,00
	4791	SINAPI-I	ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,330	R\$ 12,00
						R\$ 40,10